Municipalidad de Salto Del Guairá

CIUDAD DE LA AMISTAD

Obra: **Ampliacion de banquina y puente peatonal de estructura metalica- Camino al Bº Karen Luana**

UBICACIÓN: Bº KAREN LUANA

M2: **2.758,00 m2 empedrado**

M3: **138,00 m3 de Canaleta**

ML: **193,00 m3 de Caminero de HºAº**

COD. DE CATALOGO Nº 72131701-015

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*gl*	*1,00*		
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*		
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
2,1	*Excavacion para caja esp. 30 cm*	*m2*	*2.758,00*		
2,2	*Colchón de arena . e= 0,17 cm.*	*m²*	*2.758,00*		
2,3	*Desmonte de Terraplen*	*m3*	*500,00*		
2,4	*Volteo y Destronque de arboles*	*un*	*37,00*		
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
3.1	*Provisión y colocación de cordones de Hº pref.*	*ml*	*1.380,00*		
3.2	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*400,00*		
4	***EMPEDRADO***				
4,1	*Pavimento tipo empedrado*	*m²*	*2.758,00*		
4,2	*Triturada de 6º*	*m²*	*2.758,00*		
4,3	*Compactacion mecánica*	*m²*	*2.758,00*		
5	***CANALETA***				
5,1	Cuneta de Hº a=1,00 mts.cada lado	*m3*	*138,00*		
6	***CAMINERO PEATONAL***				
6,1	Caminero de HºAº ancho 1,40 espesor.:0,10	*m3*	*193,00*		
7	***PUENTE PEATONAL***				
7,1	Puente Peatonal de estructura Metálica	*un*	*1,00*		
8	***SUMIDERO DE AGUA***	*UN*			
8,1	Sumidero de Agua 2,00x2,10 prof- 2,20	*un*	*4,00*		
9	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
9,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*		
	TOTAL				