Apartado 01 "Obras en los Centros de Distribución Principales

Obras en los Centros de Distribución Principales (anteproyecto 1ra opción):

1. Loma Plata:
    - Centro de distribución (reservorio de 2.500 m3HºAº)
    - Construcción de Tanque elevado de 300 m3 de HºAº
    - Edificios Administrativos, de Control de Operación, depósitos, etc.
    - Impulsión al tanque Elevado en Loma Plata (parte del sistema de distribución interno de la ciudad)
    - Aductora Secundaria (Loma Plata – Lolita), longitud estimada 138.035m
2. Filadelfia:
    - Centro de distribución (reservorio de 1.000 m3HºAº)
    - Construcción de Tanque elevado de 300 m3 de HºAº
    - Edificios Administrativos, de Control de Operación, depósitos, etc.
    - Impulsión al tanque Elevado en Filadelfia (parte del sistema de distribución interno de la ciudad)
    - Aductora Secundaria (Loma Plata – Filadelfia), longitud estimada 25.000 m
3. Neuland:
    - Centro de distribución (reservorio de 1.000 m3HºAº)
    - Construcción de Tanque elevado de 300 m3 de HºAº
    - Edificios Administrativos, de Control de Operación, depósitos, etc.
    - Impulsión al tanque Elevado en Neuland (parte del sistema de distribución interno de la ciudad)
    - Aductora Secundaria (Filadelfia - Neuland), longitud estimada 33.000 m

Puntos de conexión a la aductora – características de punto de conexión (anteproyecto 1ra opción)

Línea de Impulsión (aductora secundaria 1ra opción) Loma Plata – Lolita

1. YalveSanga
    - Derivación desde la aductora con una longitud de 6.073 m y hasta Tanque elevado de 60 m3 de HºAº
2. Los Pioneros
    - Derivación desde la aductora con una longitud de 100 m (la aductora secundaria pasa por la comunidad) hasta el Tanque elevado de 40 m3 de HºAº
3. La Esperanza
    - Derivación desde la aductora con una longitud de 17.097m , hasta Tanque elevado de 30 m3 de HºAº
4. Pozo Amarillo
    - Derivación desde la aductora con una longitud: 7805 m, (esta derivación es un ramal de la derivación que conduce el agua a "la Esperanza") hasta el Tanque elevado de 30 m3 de HºAº
5. Barrió La Piedad-Tte. Irala Fernández
    - Derivación desde la aductora con una longitud de 100 m (la aductora secundaria pasa por la comunidad), hasta el tanque elevado existente
6. Radio PaiPucu-Tte. Irala Fernández

- Derivación desde la aductora con una longitud de 100 m(la aductora secundaria pasa por la comunidad), hasta el tanque elevado existente

7. Barrió Rosa Mistica-Tte. Irala Fernández
    - Derivación desde la con una longitud de 100 m (la aductora secundaria pasa por la comunidad), hasta el tanque elevado existente
8. Nueva Promesa
    - Derivación desde la aductora con una longitud de 3842 m, hasta el Tanque elevado de 30 m3 de HºAº
9. Armonía
    - Derivación desde la aductora con unalongitud de 50 m, hasta el Tanque elevado de 15 m3 de HºAº

10. El Estribo
    - Derivación desde la aductora con una longitud de50 m (la aductora secundaria pasa por la comunidad), hasta el Tanque elevado de 30 m3 de HºAº
11. Paz del Chaco
    - Derivación desde la aductora con una longitud de50 m (la aductora secundaria pasa por la comunidad), hasta el Tanque elevado de 30 m3 de HºAº
12. Nueva Vida
    - Derivación desde la aductora con una longitud de50 m (la aductora secundaria pasa por la comunidad), hasta el Tanque elevado de 30 m3 de HºAº
13. Lolita
    - Derivación desde la aductora con una longitud de50 m (la aductora secundaria pasa por la comunidad), hasta el Tanque elevado de 60 m3 de HºAº

Línea de Impulsión (aductora secundaria 1ra opción) Filadelfia-Neuland

1. Villa Choferes del Chaco
    - Derivación desde la aductora con una longitud de 500 m), hasta el tanque elevado existente