DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Asunción, 20 de julio de 2016

ADENDA No 1.

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 138/16 ID N° 315.231 para la "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS". –

Anexo C

1. Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

Se amplía las especificaciones técnicas como sigue:

- **Único Evento**

- Cantidad de artistas a ser contratados.
4 ARTISTAS CON SUS RESPECTIVAS BANDAS, Y UN GRUPO DE ROCK POP.

- Andrea Valobra y banda.
- Rolando Chaparro y banda
-Ricardo Flecha y músicos.
- OSCA.
- Kachiporros.

Se deberá incluir stage-manager o jefe de escenario, backline y rider técnico de cada artista.
Confirmación escrita de participación de los artistas en el evento detallado.

Asimismo, se aclara que la productora será la responsable de gestión de trámites y permisos con las instituciones involucradas en el evento, entiéndase Policía Nacional, Ministerio del Interior, Marina, Policía Municipal de Transito, Bomberos Voluntarios y de la Policía Nacional, ambulancias de instituciones públicas , entre otros.

- Horarios del/los eventos
Horario del Evento: De 19:00 A 00:30 como máximo.
Con lleva tres días de Montaje.

- Envergadura del escenario: medidas aproximadas, backstage.

· Construido bajo certificación internacional layher, y sistema all round.

· **Escenario**: 12,85m de frente, 7,71m de fondo, 1,80m de altura, con capacidad de carga de 500 kg x m2.

· **Techo:** 12,85m de frente, 7,71m de fondo, 8m de altura libre desde el escenario. Con capacidad de carga de 8000 Kg carga distribuida. El mismo deberá estar apoyado en los laterales sobre una pared de 0,73m.

· **Piso**: alfombrado multipiso negro.

· 2 **paredes laterales** para soporte del techo de 5,14m de frente, 7,71m de fondo, 12m de altura.

· 1 **pared de fondo** de 12,85m de frente, 2,57m de fondo, 10m de altura.

· 2 **áreas de trabajo** de 2,57m de frente, 5,14m de fondo, misma altura del escenario y cubierto con lona.

· 1 **tarima para consola** de 5,14m de frente, 2,57m de fondo, 0,30m de altura, techado ubicado a 30m del escenario.

Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

- 2 **torres para sonido** de 10m de altura y con 2 aparejos de 2 toneladas para cada torre.

- **Paredes laterales y de fondo** cubiertos con lonas de color negro.

- 30m de cubre cables de goma ubicados desde el escenario y la tarima de consola.

- 1 **rampa** para descarga y carga para el escenario.

- 1 **escalera** con pasamanos.

- 2 **tarimas** de 5x7.50 x 1mt. de altura, con pasamano, alfombrado multipiso negro y pollerón c/u para palco de autoridades. Capacidad total p/80 personas sentadas.

- 150 Mts. lineal de vallado de protección tipo reja de 1.20 mts altura.

- **Vallado:** 150 metros perimetrales de escenario (tipo reja 1,20 alt.) y área de tarimas para autoridades e invitados con entradas y salidas.

- **Entelado:** caja negra de escenario paredes de fondo y laterales en tela negra de terminación extendida sin pliegues

- **Todos los demás términos del Pliego de Bases y Condiciones permanecen invariables.**

Lic. Emilio [illegible]
Director de Adquisiciones
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción