COMPUTO METRICO

Comitente: Municipalidad de Ayolas

Obra: Construcción de veredas en la Avda Mcal. López del Barrio Santa Rosa de Lima de Ayolas

Dirección: Ayolas - Misiones

Fecha: Agosto de 2015

Item	Cod. Catalogo	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
			Un	Cant.	Unitario	Total
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72101703-002	Demolición de piso existente y/o retiro de pasto, arbustos, etc.	m2	1.037,60		
2	72101703-002	Replanteo de Obra	m2	1.037,60		
3	72101703-002	Cartel de Obra de 2,00x1,50m	gl	1,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
4	72101703-002	Relleno y Compactación	m3	25,00		
5	72101703-002	Desmonte de terreno en estacionamiento	m2	484,00		
		CONTRAPISO				
6	72101703-002	Contrapiso de cascotes, esp: 0,07m	m2	553,60		
		PISOS				
7	72101703-002	Piso Canto Rodado de 0.30x0.30m	m2	553,60		
8	72101703-002	Piso de Hormigón Armado de esp: 0,10m, con varillas del 8mm cada 25cm.	m2	484,00		
9	72101703-002	Cordón de Hormigón simple prefabricado de 0,10x0,30x0,50m	ml	210,00		
		SEÑALIZACION HORIZONTAL				
10	72101703-002	Provisión y colocación de Tachas de cemento con ojos de gato	un	8,00		
		TRABAJOS FINALES				
11	72101703-002	Limpieza final de obra y retiro de escombros	m2	1.037,60		
					TOTAL OBRA IVA INCLUIDO	

Son guaraníes: