PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS					
item	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad	Totales
1	70111713-997	servicio provisión y montaje de iluminación en plazas	1	unidad global	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio unitario	precio total
1.1	Levantamiento planialtimétrico y Marcación	1	global		
1.2	Preparación de Suelo, relleno y compactación	450	m2		
1.3	provisión y colocación de postes de hormigón 9/200	82	unidad		
1.4	provisión y colocación de estructura de hormigón MT	2	unidad		
1.5	cimentación de hormigón armado	5	m3		
1.6	provisión y colocación de cable de aluminio 35mm2	44	m		
1.7	retiro de materiales y limpieza final de la zona de obras	1	global		
TOTAL					

Plano





MONTAJE DE P.D.

COLOC: 1 TAHº2 NH

AMPLIACION RED B.T. Y MONTAJE DE A.P.

COLOC: 2.101 M. CABLE PREENS. Aa. 2x16 mm²
" 52 POSTE Hº Aº 9/200
" 8 CONECT. DERIV. ADIENTE 16/95, 16/25 mm²

" 1 LPAHHº1
" 1 LPAHHº5
" 1 LPAHº 6
" 3 LPAHº 5
" 50 LPAHº 1
" 2 RBSHº1
" 10 PTBT
" 52 APHS-2


A C. DEL ESTE
40
40
40
40
43
42
40
Km. 214
CALLE 2
H-70
59
60
40
35
38
42
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Km. 212
A