Municipalidad de Capitán Miranda
Itapúa – Paraguay
RUC 80024012 – 0
uoc.miranda@gmail.com **Teléfono fax 071 – 211215**

ADENDA Nº 1 LLAMADO C.D. Nº 03/2019
"CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2.019 "CONSTRUCCION DE BAÑO PARA NIVEL INICIAL DE ESCUELA BASICA Nº 4008 EMETERIO MIRANDA ID Nº 365.251

POR LA PRESENTE ADENDA SE MODIFICA EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2019 CONSTRUCCION DE BAÑO PARA NIVEL INICIAL DE ESCUELA BASICA Nº 4008 EMETERIO MIRANDA ID Nº 365.251

Punto 1: Se remite archivo adjunto actualizado en la carpeta comprimida sobre el pliego de bases y condiciones
Punto 2: Se ha omitido en el pliego las instrucciones de la elaboración del pliego estándar

Punto 4: Se ha verificado los criterios de evaluación completando cada ítem quedando como sigue:

Item	*Descripción*	Unidad	Cantidad
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**		
1,1	Demolición de baño existente con recuperación de 50% de mteriales	m2	8,50
1,2	Limpieza y preparación de terreno	m2	16,00
1,3	Replanteo	m2	16,00
1,3	**Excavacion para zapata, viga y P.B.C.**	m3	4,10
1,4	Zapata de Hº Aº de 0,70x0,70x0,80	m3	0,20
1,5	Encadenado imferior de 15x25cm	ml	17,00
1,7	Encadenado superior de 15x25cm	ml	22,00
1,8	Columna de 0,25x0,25cm	m3	0,67
1,9	Fundación de P.B.C. de 0,30m de espesor y 0,50m de profundidad. Dos. 1:2:10	m3	3,75
1,10	Muro de Nivelacion De 0,30 cm.Incluye parapiso de galería	m2	7,00
1,11	**Relleno y apisonado de Interiores**	m3	5,00
1,12	**Aislación asfaltica**		
1,13	a- de paredes	m2	3,00
1,14	Muro de Elevación De 15cm visto a una cara de ladrillos prensado	m2	50,00
1,15	Muro de elevación de ladrillo hueco.Esp. 10cm. Altura máxima 2,20m	m2	3,00
1,16	Techo de chapa simil teja francesa color cerámico.Pendiente 25% sobre entablonado de madera rustica de 1/2 pulgada sujetado por listones y alfagías. Aislación con membrana de espuma termoplástica aluminizada sujetados con listones de 2x1/2 pulgadas dispuestos e manera transversal a tirante de 2x6 pulgadas. Tirante de madera sin lustrar de 2x6 pulgadas cada 55cm entre ejes.	m2	22,00

1,17	Viga de madera de yvyrapyta de 8x4" en galería. Longitud 3,05ml	Unidad	1,00
1,18	Cielorraso de machimbre de eucalipto de primera de 1/2x3" sobre correas de perfiles metálicos	m2	16,00
1,19	Cenefa lateral de chapa doblada N°27	ml	7,60
1,20	Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16 de columnas y muchetas	m2	40,00
	Revoque interior de 1,5cm de espesor.Dos. 1:4:16.Hata la altura de 3,00 metros	m2	22,00
1,21	**Contrapiso de Hº de cascotes.Interior y galeria**	m2	16,00
1,22	**Piso cerámico.Interior y galería.**	m2	16,00
1,23	**Carpeta de nivelación.Esp 1cm**	m2	16,00
1,24	Piso perimetral hasta nivel de piso terminado de locales según planos.Incluye muro de nivelación,relleno y compactación,carpeta y alisado.	m2	10,00
1,25	a- Puerta placa de 0,70 m de ancho.Incluye colocación de marcos yaccesorios	Unidad	1,00
1,26	b- Puerta Placa corrediza de de 1,00 x 2,10	Unidad	1,00
1,27	Aberturas metalicas de Ventanas tipo balancines.Incluye colocación de paños de vidrio	m2	1,00
1,28	Pintura de pared y columna revocada exterior látex.	m2	66,00
1,29	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	m2	8,00
1,30	Pintura de cielorraso de machimbre de eucalipto con barniz	m2	16,00
1,31	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	m2	25,00
1,32	**INSTALACIÓN ELECTRICA.Incluye aulas,sanitarios y galerías**	GL	1,00
1,33	Artefactos fluorescentes de 1x12 LED,Llave y punto.Incluye olocación de electroducto y cableado hasta llave de comando	Unidad	3,00
1,34	Artefactos fluorescentes de 1x80 en aula	Unidad	4,00
1,35	Artefactos fluorescentes de 1x60 en galeria conectado a fotocelula.	Unidad	3,00
1,36	Toma Corriente	Unidad	5,00

1,37	Ventilador de caja pesada de 7 velocidades.	Unidad	3,00
1,38	Tablero seccionales	Unidad	1,00
1,39	Instalación de agua corriente con caños pvc de 1/2 y 3/4" y uniones por termofusión,llaves de paso de 1/2" FV según planos de instalaciones de todos los locales	gl	1,00
1,40	Extensión de red de agua corriente hasta llave de paso	ml	10,00
1,41	Colocación de artefactos sanitarios completo, griferías de la línea FV en los baños tipo.	Unidad	1,00
1,42	Mueble de madera debajo de bacha de mesada inoxidable de 1,80 largo, 0,60m de ancho y 0,60m de alto.Incluye bacha de acero inoxidable	Unidad	1,00
1,43	Espejo de 0,50m x 1,50 m con marco de madera	Unidad	1,00
1,44	Registro con tapa de H° A° de 50x50x50cm.Incluye extensión de caños hasta cámara séptica.	Unidad	2,00
1,45	Desague cloacal de baño tipo 1 hasta 1er registro	Unidad	1,00
1,46	Instalacion sanitaria: Camara séptica tipo de 1,50 x 3,00	Unidad	1,00
1,47	**LIMPIEZA FINAL**	m2	16,00

Punto 5: Del pliego en el "punto V otros documentos" se ha citado todos los documentos que se solicitara a los potenciales oferentes quedando como sigue:

I. Otros documentos
Balance de los tres últimos ejercicios fiscales vencidos
Documentos solicitados dentro de los Criterios de Evaluación
Formularios solicitados dentro de los Criterios de Evaluación
Documentos solicitados dentro de los Requerimientos Adicionales
Constancia de avance de obras por el 70% o más si el oferente posee un contrato con la Municipalidad de Capitán Miranda

Punto 6: Se informa que los planos están ajustados a la Ley Nº 4934/13 de la accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad, conforme se puede visualizar que dentro del proyecto existen estos accesos para las personas con discapacidad

Punto 7: Se adjunta archivo actualizado de la totalidad de planos referente a la obra de construcción de Baño para nivel inicial de la Escuela Básica Nº 4008 Emeterio Miranda

OBSERVACIONES

TODOS LOS DEMAS PUNTOS DEL PBC QUEDAN INALTERABLE

Abog. Rosa Frutos Acuña
Responsable UOC