ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	unidad	CANT.	TOTAL GENERAL	
1	72131701-002	Construcción de empedrado	gl	1		
ORDEN		RUBROS A EJECUTAR	unidad	Cantidad	P. unitario	P. total
1.1		Movimiento de suelo y acarreo de otra zona	m2	918		
1.2		Calzada de Empedrado (incluye colchón, colocación de piedra, compactación y colocación de piedra tipo sexta)	m2	714		
1.3		Cordón prefabricado de hormigón	ml	10		
1.4		Cuneta de hormigón de 0,70 de anchox0.10	ml	204		
1.5		Muro de contención y desague de piedra(como figura en el plano)	m3	82		
1.6		Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	2,56		
1.7		Provisión y colocación de tubos de hormigón de 0.80m de diámetro	un	10		
1.8		Cartel de Obra	un	1		
1.9		Limpieza final	un	1		

Planos: Por una cuestión técnica y por las dimensiones de los planos los planos están anexadas en el sistema y podrán ser bajados del www.dncp.gov.py en el icono de planos y planillas, asimismo, en la oficina de la UOC se otorgaran copias de las mismas sin costo para cualquier interesado que pueda solicitar.