República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BASICA N°305 EUGENIO A. GARAY						
Ítems	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	82101502-004	Cartel de Obra de 1,40 x 2,80 con marco metálico y lona.	un.	1		-
2	72103003-001	Demolición de cubierta de teja.	m2	600		-
3	72101601-999	Cubierta de chapa galvanizado sobre estructura de madera existente con aislación hidrófuga e hidráulica.	m2	600		-
4	72131601-012	Pintura al látex enduido.	m2	1.100		-
5	72151501-001	Equipo de fluorescente doble	un.	20		-
6	72102201-9997	Ventilador de techo de 6 velocidades.	un.	10		-
7	72102201-002	Renovación de Instalación eléctrica con cables de 4mm.	gl.	1		-
8	72131601-009	Piso Calcáreo	gl.	1		-
9	72101703-002	Canaleta de desagüe pluvial con bajadas.	ml	158		-
Total						-

Desglose de precios del Ítems 8: Piso calcáreo						
	72131601-009	**Piso calcáreo**				
8.1		Baldosa base gris.	m2	46		-
8.2		Cemento tipo 1.	kg.	48		-
8.3		Cal triturada.	kg.	184		-
8.4		Arena Lavada.	m3	115		-
8.5		Pastina base gris.	kg.	9		-
8.6		Mano de Obra.	m2	46		-
Total						-

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC