MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINEROS CON PISO TIPO CANTO RODADO					
UBICACIÓN: 1 Cuadra Avenida. Centro Urbano					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Trab prelimirares: Cartel c/Logotipo 1x2 m	1,00	gl	750.000	750.000
2	Movimiento de suelo: Limpieza y preparación de terreno. Marcación	300,00	m²	4.000	1.200.000
3	Cordón de H°	126,10	ml	40.000	5.044.000
4	Cordón de ladrillo	482,60	ml	15.000	7.239.000
5	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	115,00	m²	35.000	4.025.000
6	Carpeta para asiento, alisado de cemento	184,00	m²	25.000	4.600.000
7	Piso canto rodado	184,00	m²	70.000	12.880.000
8	Cordón de borde terminación de piso	472,00	ml	3.500	1.652.000
9	Rampa de H°A° e= 10 cm, para discapacitados	10,50	m²	135.000	1.417.500
10	Trabajos Complementarios: Limpieza Final	1,00	gl	750.000	750.000
	TOTAL				**39.557.500**

Son Guaraníes: Treinta y Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos.----------

FUENTES DE CONSULTA: REVISTA COSTOS - FABRICANTES Y PROVEEDORES

REFERENCIAS

gl global
ml metro
m² metro cuadrado

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.
El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.