GOBERNACION DE CAAGUAZU						
OBRA: Contrucción de Salón						
UBICACIÓN: Facultad de Filosofía- Ciudad de Caaguazú						
DISTRITO: Caaguazú						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
N°	CODIGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.		**Preparación de la obra**				
		Cartel de Obra	GL.	1,00		
		Limpieza y preparación del terreno	GL.	1,00		
		Replanteo y Marcación	GL.	1,00		
2		**Albañilería**				
		Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	m3	15,00		
		Relleno y Compactación	m3	60,00		
		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	4,00		
		Mampostería de nivelación de 0,45 m	m2	15,00		
		común 0,15 m, vistos a una cara	m2	24,10		
		común 0,30 m, vistos a una cara	m2	89,00		
		Pilares de 0,45 m	ml	8,00		
		Envarillado en altura de mampostería de 0,30 m, dos hiladas alternados con dos varillas 8 mm	ml	20,00		
3		**Estructura de H° A°**				
		Cadenas	m3	2,46		
4		**Aislaciones**				
		Aislación horizontal	M2	16,50		
5		**Contrapisos**				
		De hormigón de cascote sobre terreno natural esp. 10 cm. Dosif. 1:4:6 c/ hidrófugo	M²	49,00		
6		**Pisos**				
		Piso de mosaico calcareo	M²	76,00		
		Zócalo de mosaico calcareo	ml	40,00		
		Caminero de piedra laja	m2	12,50		
7		**Revoques**				
		De muros + fajas de abertura	m2	142,00		
8		**Pinturas**				
		De paredes al latex	m2	113,00		
		De ladrillos vistos con silicona	m2	129,00		
		De maderamen, aberturas y techo	M²	94,00		
9		**Techo**				
		De tejas s/ tejuelones y maderamen de Ybyra pyta	M²	94,00		
10		**Aberturas**				
		Marcos, puerta taablero (0,90 m x 10 n.) + herrajes	GL.	1,00		
		Ventanas tipo balancin	m2	4,20		
11		**Equipamiento**				
		provisión de pizarrón (de 2,20m. X 1,20 m.)	GL.	1,00		
12		**Instalación eléctrica**				
		Instalación General	GL.	1,00		
13		**Limpieza**				
		Retiro de escombros y limpieza final	GL.	1,00		
		TOTAL				0

UOC
Gobernación del V Dpto.

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIO REFERENCIAL

CONSTRUCCION LOCAL TERCERA EDAD DE CARAYAO

Obra: Construcción de local para Tercera Edad en la localidad de Carayao

Ubicación: Distrito de Carayao

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	CODIGO	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		DESCRIPCION	GLOBAL	1		
1		Cartel con logotipo y letras en colores	gl	1		
2		Techo de chapa sobre estructura metálica	m2	42		
3		Biga estructura metálica 20x30	gl.	1		
4		Nivelación de P.B.C. y Pared con revoque, instalación eléctrica	m2	40		
5		Barandilla de Hierro con dos portón y nivelación de ladrillo	ml.	30		
6		Provisión de contrapiso y colocación de piso cerámica.	m2	50		
7		Pintura General	gl.	1		
8		Baño con pozo ciego, cámara séptica con accesorios.	gl	1		
9		limpieza Final	gl	1		
		TOTAL				0

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dir. UOC
Gobernación de Caaguazú



PLANTA ACOTADA
Esc.: 1/50

CORTE A-A
Esc.: 1/50

FACHADA PRINCIPAL
Esc.: 1/50

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

CONSTRUCCIONES "SAN FERNANDO"
de Feliciano Rojas Barrios
R.U.C.: 2802544 - 0
Tel. (0971) 423841 - (0981) 627981
Coronel Oviedo - Paraguay

OBRA : Construcción de Aula

Ubicación: Facultad de Filosofía - Ciudad de Caaguazú
Dpto. de Caaguazú - Paraguay