GOBERNACION IX DPTO. PARAGUARI
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Descripción: Restauraciones en la Esc. 695 Prof. Teodoro Rodríguez de Yaguarón
Ubicación: Contratación Directa

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	U. M.	CANT.
1	82101502-007	Cartel con impresión - Cartel de obras	UNI	1,00
2	72101601-001	Reparación de techo - Destechado de edificación existente	M2	125,00
3	72101601-001	Reparación de techo - Acarreo y retiro de escombros	GL	1,00
4	72101601-001	Reparación de techo - Techo de tejas españolas sobre tejuelón utilizando maderámen existente	M2	125,00
5	72101601-001	Reparación de techo - Canaleta de desarrollo 33 cm. Incluye bajadas	ml	80,00
6	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de techos tirantes y tejuelón con esmalte sintético	M2	125,00
7	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de paredes Interior y exterior	M2	530,00
8	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de aberturas	UNI	1,00
9	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Iluminación. Con artefactos fluorescentes	UNI	30,00
10	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Instalación electrica incluye tomas tablero y cableado gral	UNI	6,00
11	72131601-008	Revoques - Desmonte de revoque existente- interior y exterior	M2	530,00
12	72131601-008	Revoques - Revoque de paredes Interior y exterior	M2	530,00
13	72131601-010	Aberturas - Cambio de vidrios de ventanas	UNI	8,00
14	72131601-010	Aberturas - Demolición de paredes para colocacion de ventanas. Incluye mocheta y revoque	UNI	2,00
15	72131601-010	Aberturas - Ventana tipo balancín. Incluye vidrio	UNI	2,00
16	72131601-010	Aberturas - Cambio de Puertas incluye desmonte de puerta existente, Provision de hoja y cerradura. Utilizando marco existente	UNI	4,00
17	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final y retiro de escombros	GL	1,00

GOBERNACION IX DPTO. PARAGUARI
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Descripción: Restauraciones en la Esc. 695 Prof. Teodoro Rodríguez de Yaguarón
Ubicación: Contratación Directa