MUNICIPALIDAD DE GENERAL JOSÉ MARÍA BRUGUEZ

LCO Nº 01-2015 "TERMINACIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL DISTRITO"

A) CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - OBRAS CADETE PANDO

ITEM	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		A1) TERMINACIÓN TINGLADO MUNICIPAL				
1		RELLENO Y COMPACTACIÓN	m3	55,00		
2		PISO DE HºAº	m2	472,00		
3		CERRAMIENTO VERTICAL CON ESTRUCTURA Y CHAPAS EN UNIÓN DE TECHOS EXISTENTES Y EN AMBOS EXTREMOS DEL GALPÓN, ENTRE CADA TENSOR Y ARCO RESPECTIVO	m2	54,00		
4		REVOQUE DE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO	glob	1,00		
5		TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CHAPAS ONDULADAS, SIMILARES A LO EXISTENTE, INCLUYE CANALETAS Y BAJADAS	m2	212,00		
6		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EXTRACTORES EÓLICOS EN TECHO EXISTENTE	un	5,00		
7		CONSTRUCCIÓN CANTINA 5,00 x 10,00 m	glob	1,00		
8		BAÑO SEXADO EXTERIOR, INCLUYE POZO ABSORVENTE Y CÁMARA SÉPTICA	glob	1,00		
9		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: ductos, cajas , cableados, llaves y tomas, artefactos lumínicos	glob	1,00		
10		PORTÓN DE MADERA P/ ENTRADA VEHICULAR	glob	1,00		
11		CARTEL DE OBRA	un	1,00		
12		LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL	glob	1,00		
ITEM	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT		
1		PISO CERÁMICO EN BAÑO SEXADO	m2	28,00		
2		MAMPOSTERÍA EN PARTE SUPERIOR BAJO TECHO Y BOXES	m2	4,00		
3		REPARACIONES FISURAS DE PAREDES	glob	1,00		
4		REPARACIONES DE PUERTAS DE MADERA	un	6,00		
5		PLOMERÍA EN GRAL, CON ACCESORIOS	glob	1,00		
6		REVOQUES	m2	62,00		
7		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CISTERNA ALTA	un	7,00		

8		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLA LAVATORIO Y CAÑO CONEXIÓN	un	1,00		
9		SISTEMA DESAGÜE CLOACAL, CON CÁMARA DE INSPECCION Y CÁMARA SÉPTICA	glob	1,00		
10		VIDRIOS DE 3mm PARA BALANCIN BAÑO PREESCOLAR	glob	1,00		
11		CARTEL DE OBRA	un	1,00		
12		LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL	glob	1,00		
A2) TOTAL ESCUELA CADETE PANDO Gs.						

B) CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO COMEDOR ESCOLAR

PARA ESCUELA BÁSICA Nº 483 GRAL. JOSÉ MARÍA BRUGUEZ

ITEM	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		VIGAS INTERMEDIAS DE Hº Aº EN COCINA	ml	30,00		
2		3 EXTRACTORES EÓLICOS EN COCINA, CANALETAS Y BAJADAS	glob	1,00		
3		MESADA CON PILETA PROFUNDA EN CORREDOR	un	1,00		
4		ABERTURAS DE MADERA, PUERTAS TABLERO DE DOS HOJAS (INCLUYE HOJAS, HERRAJES, CERRADURAS, PASADORES Y COLOCACIÓN)	un	3,00		
5		ABERTURAS DE MADERA, PUERTAS TABLERO DE UNA HOJA (INCLUYE HOJAS, HERRAJES, CERRADURAS, PASADORES Y COLOCACIÓN)	un	2,00		
6		ABERTURA DE MADERA PARA PUERTA DE EMERGENCIA: TABLERO DE DOS HOJAS (INCLUYE HOJAS, HERRAJES, CERRADURAS, PASADORES Y COLOCACIÓN)	un	1,00		
7		ABERTURAS METÁLICAS, REPARACIONES DE BALANCINES CON FALLAS Y COMPLETAR VIDRIOS FALTANTES	glob	1,00		
8		COMPLETAR INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE, CON GRIFERÍAS	glob	1,00		
9		COMPLETAR INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL	glob	1,00		
10		COMPLETAR REVESTIDO DE AZULEJOS	m2	30,00		
11		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: TABLERO GENERAL	un	1,00		
12		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: DUCTOS Y CAJAS	boc	9,00		
13		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: CABLEADO, LLAVES Y TOMAS	boc	9,00		

14		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO	un	12,00		
15		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AA TIPO SPLIT DE 18.000 BTU	un	3,00		
16		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA	un	1,00		
17		TERMINACIÓN COCINA FOGÓN A LEÑA CON CHIMENEAS	glob	1,00		
18		APAREJO CON GUÍA PARA IZADO Y TRANSPORTE DE RECIPIENTES	glob	1,00		
19		PROVISIÓN DE RECIPIENTES DE COCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	glob	1,00		
20		RETOQUES DE PINTURA A LA CAL CON FIJADOR DE PAREDES REVOCADAS	glob	1,00		
21		PINTURA A LA SILICONA DE PAREDES DE LADRILLOS VISTOS, PREVIA LIMPIEZA CON ÁCIDO MURIÁTICO	m2	400,00		
22		PINTURA AL SINTÉTICO DE BALANCINES METÁLICOS	m2	10,00		
23		PINTURA AL BARNIZ DE ABERTURAS DE MADERA	m2	25,00		
24		CARTEL DE OBRA	un	1,00		
25		LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA	glob	1,00		

ITEM	Código Catálogo	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**		
1		VIGAS INTERMEDIAS DE Hº Aº EN COCINA	ml	30,00		
2		RELLENO Y COMPACTACIÓN	m3	78,00		
3		3 EXTRACTORES EÓLICOS EN COCINA, CANALETAS Y BAJADAS	glob	1,00		
4		REVOQUE A DOS CAPAS CON HIDRÓFUGO	m2	182,00		
5		REVOQUE BAJO AZULEJOS	m2	30,00		
6		CONTRAPISO DE CASCOTES	m2	498,00		
7		PISO DE ALISADA DE CEMENTO	m2	498,0		
8		MESADAS CON PILETAS PROFUNDAS EN COCINA	un	2,00		
9		MESADA CON PILETA PROFUNDA EN CORREDOR	un	1,00		

10		MESADA DE HORMIGÓN ARMADO ENTRE COCINA Y COMEDOR, CON PUERTAS DE ABRIR PARA ESTANTERÍA ABAJO	ml	4,00		
11		BANCOS LARGOS DE MAMPOSTERÍA EN COMEDOR	ml	120,00		
12		ABERTURAS DE MADERA, PUERTAS TABLERO DE DOS HOJAS (INCLUYE MARCOS, HOJAS, HERRAJES, CERRADURAS, PASADORES Y COLOCACIÓN)	un	3,00		
13		ABERTURAS DE MADERA, PUERTAS TABLERO DE UNA HOJA (INCLUYE MARCOS, HOJAS, HERRAJES, CERRADURAS, PASADORES Y COLOCACIÓN)	un	2,00		
14		ABERTURA DE MADERA PARA PUERTA DE EMERGENCIA: TABLERO DE DOS HOJAS (INCLUYE MARCOS, HOJAS, HERRAJES, CERRADURAS, PASADORES Y COLOCACIÓN)	un	1,00		
15		ABERTURAS METÁLICAS, BALANCINES (INCLUYE VIDRIOS)	m2	25,00		
16		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE, CON GRIFERÍAS	glob	1,00		
17		INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL	glob	1,00		
18		REVESTIDO DE AZULEJOS	m2	304,00		
19		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: TABLERO GENERAL	un	1,00		
20		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: DUCTOS Y CAJAS	boc	97,00		
21		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: CABLEADO, LLAVES Y TOMAS	boc	97,00		
22		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS	glob	1,00		
23		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO	un	12,00		
24		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AA TIPO SPLIT DE 18.000 BTU	un	3,00		
25		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA	un	1,00		
26		COCINA FOGÓN A LEÑA CON CHIMENEAS	glob	1,00		
27		APAREJO CON GUÍA PARA IZADO Y TRANSPORTE DE RECIPIENTES	glob	1,00		
28		PROVISIÓN DE RECIPIENTES DE COCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	glob	1,00		

29		PINTURA A LA CAL CON FIJADOR DE PAREDES REVOCADAS	m2	454,00		
30		PINTURA A LA SILICONA DE PAREDES DE LADRILLOS VISTOS, PREVIA LIMPIEZA CON ÁCIDO MURIÁTICO	m2	400,00		
31		PINTURA AL SINTÉTICO DE BALANCINES METÁLICOS	m2	104,00		
32		PINTURA AL BARNIZ DE ABERTURAS DE MADERA	m2	25,00		
33		CARTEL DE OBRA	un	1,00		
34		LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA	glob	1,00		
ITEM	Código Catálogo	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**		
1		ENVARILLADO DE ZONAS DE PAREDES FISURADAS	ml	15,00		
2		ENVARILLADO BAJO VENTANAS	ml	10,00		
3		ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	ml	20,00		
4		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE REVOQUE INTERIOR DE PAREDES CON HIDRÓFUGO	m2	50,00		
5		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: ARTEFACTOS LUMÍNICOS EXTERIORES (incluye 2 fotocélulas para accionamiento de luces de galería y exteriores)	glob	1,00		
6		INSTALACIÓN ELÉCTRICA: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO	un	14,00		
7		TERMINACIÓN DE PIZARRAS CON TIZERO	gl	1,00		
8		PINTURA AL LATEX DE PAREDES REVOCADAS	m2	60,00		
9		PINTURA AL SINTÉTICO DE CANALETAS Y BAJADAS	ml	138,00		
10		CARTEL DE OBRA	un	1,00		
11		LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA	glob	1,00		

RESUMEN GENERAL DE LA OFERTA

A1) TERMINACIÓN TINGLADO MUNICIPAL CADETE PANDO	
A2) TOTAL ESCUELA CADETE PANDO	
B) TERMINACIÓN COMEDOR ESCOLAR GRAL. JOSÉ M. BRUGUEZ	
C) TERMINACIÓN COMEDOR ESCOLAR CADETE PASTOR PANDO	
D) TERMINACIÓN ESCUELA BÁSICA 483 GRAL. JOSÉ M. BRUGUEZ	
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA Gs.	