MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

TRAMO I: Calle Carlos A. López esq. Boqueron

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**gl**	
Sub Item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Replanteo de obras	m2	739,30		
1.2	Nivelacion de suelo	m2	739,30		
1.3	Compactacion de suelo	m2	739,30		
1.4	Cordon de H°	ml	208,70		
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	739,30		
1.6	Compactación	m2	739,30		
1.7	Limpieza final de la zona de obras	gl	1,00		

TRAMO II: Calle 12 de Junio entre Bernardino Caballero y Paraguay

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**gl**	
Sub Item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Replanteo de obras	m2	1143,10		
1.2	Nivelacion de suelo	m2	1143,10		
1.3	Compactacion de suelo	m2	1143,10		
1.4	Cordon de H°	ml	317,70		
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	1143,10		
1.6	Compactación	m2	1143,10		
1.7	Limpieza final de la zona de obras	gl	1,00		

TRAMO III: Calle Benigno Fernandez esq. Carlos A. López

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**gl**	
Sub	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.**	**P. Total**

Item				Unitario	
1.1	Replanteo de obras	m2	216,80		
1.2	Nivelacion de suelo	m2	216,80		
1.3	Compactacion de suelo	m2	216,80		
1.4	Cordon de H°	ml	68,70		
1.5	Badem de H°A° 1,40x13,20	ml	13,30		
1.6	Pavimento tipo empedrado	m2	216,80		
1.7	Compactación	m2	216,80		
1.8	Limpieza final de la zona de obras	gl	1,00		

TRAMO IV: Calle Benigno Fernandez esq. Carlos A. López

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-002	Construccion de empedrado	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Retiro de pavimento p/ canal de H°	ml	86,50		
1.2	Piso de H° ancho 60 cms e= 10 cms.	ml	86,50		
1.3	Macizada de piso con cordon	ml	86,50		
1.4	Limpieza final de la zona de obras	Gs	1,00		
	TOTAL GENERAL TRAMO I, II, III Y IV				

Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).