República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO

Lista de Cantidades y sus Precios						
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)						
EMPEDRADO CALLE 22 DE SETIEMBRE ENTE ANTONIO GONZALEZ Y TRINIDAD						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	m2	2.599,00		-
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	m2	2.599,00		-
3	72101703-004	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	ml	265,00		-
4	72131601-004	Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	m2	24,00		-
5	72102304-005	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y sin tapa de HºAº hasta 1.20 de profundidad(incluye acceso vehicular)	ml	196,00		-
6	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	m2	2.599,00		-
7	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	Gl	1,00		-
						-

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
Dpto DE CATASTRO OBRAS Y SERVICIO

Arq. Javier Alberto Sánchez M.
Dto. de Catastro Obras y Servicios
Municipalidad de Cnel. Bogado

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

PLANO:



Arq. Javier Alberto Sánchez P.
Dto. de Catastro Obras y Servicios
Municipalidad de Cnel. Bogado

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE Cnel. BOGADO
Dpto DE CATASTRO
OBRAS Y SERVICIOS