Construcciòn de un Aula "Colegio San Roque González de Santa Cruz"

2 Aula 5,80 x 6,801

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Nº	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO
1		**Preparación de la Obra**			
	72131601-9999	c)Replanteo	m2	75	
2		**Excavación y carga de cimiento c/P.B.C**	m3	8	
3	72131601-9999	**Estructura de Hormigón Armado**			
	72131601-9999	b2)Viga de HªAª cumbrera y dado de	ml	7,6	
	72131601-9999	HªAª y Galería			
	72131601-9999	d)Encadenado HªAª(inferior y superior)	m3	66	
4		**Muros de Nivelación h=0,50**			
	72131601-9999	a)De 0,45	m2	5	
	72131601-9999	b)De 0,30	m2	12	
5	72131601-9999	**Relleno y Compactación**	m3	45	
6		**Aislación Asfaltica de Muros**			
	72131601-9999	a)De 0,15-Horizontal	ml	14	
	72131601-9999	b)De 0,30-Horizontal	ml	12	
7		**Muros de Elevación**			
	72131601-9999	a)de 0,30 para revocar una cara	m2	46	
	72131601-9999	b)0,15 visto una cara de ladrillo prensado de 2 agujero	m2	46	
	72131601-9999	f) envarillado 2 hilada con 3 varilla 8mm	ml	52	
8		**Pilares**			
	72131601-9999	a) de 0,30 x 0,45para vistos	ml	6,6	
9		**Techo**			
	72131601-9999	a)de tejas y machimbre c/ tirantes de ybyrapyta	m2	75	
10		**Revoques**			
	72131601-9999	a) Interior con hidrofugo - exterior a 1 capas	m2	105	
	72131601-9999	c) de vigas conmbrera y voladizo de encadenado de H	ml	7,6	
	72131601-9999	e) de nivelacion	m2	8	
11		**Contrapiso de Hº de cascote**		57	
12	72131601-9999	**Piso**	m2		
	72131601-9999	a) Ceramico en aula y galeria		57	
13	72131601-9999	Zocalo			
	72131601-9999	a) Ceramico en aula y galeria	ml	62	
14		**Colocación de aberturas metalicas**			
	72131601-9999	a) marco y puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	un	1	
	72131601-9999	b) ventana balncin de 1,50x 1,20	un	4	
15		**Alfeizar de ventana**			
	72131601-9999	d) mocheta de revoque	ml	27,6	
16		**Pinturas**			
	72131601-9999	a) de paredes revocadas interior a la cal- blanco o col	m2	105	
	72131601-9999	c) de viga cumbrera y galeria a la cal	m2	7,7	
	72131601-9999	e) de techo ,maderamen al barniz	m2	75	
	72131601-9999	f) de mamposteria vistos comun al latex	m2	90	
	72131601-9999	g) de revoque comun latex exterior color mostaza	m2	105	
	72131601-9999	a) balacin	m2	7,2	
	72131601-9999	b) pueta metalica de acceso	m2	3	
17	72131601-9999	colocacion de vidrios en aberturas	m2	7,2	
18	72131601-9999	Pastillones de patio en rampa	m2	5,58	
19	72131601-9999	Limpieza	m2	66,76	
20	72131601-9999	Instalación de aula luces , toma y	Bocas	9	
21	72131601-9999	instalaciones de ventilador	UNIDAD	4	
22	72131601-9999	Instalacion de artefactos electricos	UNIDAD	10	
23	72131601-9999	tablero seccional 3TM	Bocas	9	
		TOTAL GENERAL			

P. TOTAL