MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ
Concepción esq. 14 de Mayo - Telefax: (0516) 262206
Email: municipalidadtobati@gmail.com
Tobatí - Paraguay

Tobatí, 10 de Junio de 2.016

Cómputo Metrico sobre los trabajos de "reparaciones generales y pintura de la calle 14 de Mayo señalizaciones horizontales y columnas a media altura".

N°	Código de Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unit. (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1		**Trabajos preliminares**				
		a- Limpieza general de superficies a pintar	GL	1,00		
2		**Reparaciones**				
		a- De cordones con mortero 1:3 (macizada de cantos rotos)	ML	62,00		
		Pintura de columnas y otros				
		a- De columnas con sintético	GL	1,00		
		b- De arboles de la plaza central (blanqueo de troncos a media altura)	GL	1,00		
3		**Pintura de calle**				
		a- De señalizaciones horizontales con esmalte sintético (color blanco y amarillo)	ML	1.533,00		
		b- De cordones a la cal (blanco)	ML	1.022,00		
4		**Limpieza final**	GL	1,00		
					TOTAL	**0**

<u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u>

1. *Todas las obras serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, blanqueo, etc.*
2. *Los defectos que pudieran demostrar cualquier estructura serán corregidas antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluídos.*
3. *No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.*
4. *Nunca se aplicará ni el blanqueo ni la pintura sobre superficies mojadas, sucias de polvo o grasa, sin una preparación previa y adecuada, que podrá llegar a ser desde un raspado profundo hasta un picado y reconstrucción total del revoque o pavimento. La raya separadora de calzada será de color blanco y las laterales será de color amarillo. Se pintarán con esmalte sintético respectivamente.*
5. *Las columnas de ANDE y demas servicios serán pintados a 1,20 mts de altura a 2 colores (blanco y verde agua) con sintético. Los cordones y árboles serán pintados con cal en pasta diluída en agua.*
6. *Para la pintura de las señalizaciones horizontales sobre pavimento se utilizarán cintas de papel, marcando todo el contorno de las figuras (ej: sebras y rayas) de modo a que la terminación final al retirarlas sea prolija.*
7. *La Dirección de Obra podrá exigir que se apliquen manos de pintura extra, en caso de que la terminación no sea uniforme o se transluzcan defectos del paramento u otros elementos. Esto no significará adicional alguno en el monto del contrato.*

MUNICIPALIDAD TOBATI INTENDENCIA

Lic. Dan Alberto González V.
Intendente Municipal