MUNICIPALIDAD DE NANAWA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Avda. Margarita Pildayn N° 324 c/ Cirilo A. Gómez
Tel.: 021-499258
Correo: uocnanawa2014@hotmail.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESCUELA BASICA N° 1747 PARROQUIAL SUBV. "Sta. TERESITA DEL NIÑO JESUS"

1.- AMPLIACIÓN BAÑO

Mano de obra y materiales proveídos por la Constructora adjudicada.

Fundación: piedra bruta colocada y envarillada en la unión con el cimiento existente
Nivelación: mampostería de 0,30 con ladrillos comunes
Aislación: horizontal y vertical de muros, revocada y pintada con asfalto frío diluido
Mampostería de elevación 0,15: con ladrillos comunes envarillado en unión con pared existente y continuo 2 varillas sobre el dintel
Techo: con tejas españolas prensadas de primera, tejuelones, tirantes curupay cepillada, aislación plástico negro, terminación de boca teja, mojinete y tapa doble.
Aberturas: desmontar existente y colocar en pared nueva (balancín)
Revoques: exterior con aditivo hidrófugo, interior a 1 capa común
Revestido: azulejo igual al existente

2.- EN AULA AMPLIADA

Techo: asegurar, apuntalar, nivelar y colocar perfil

3.- EN AULAS CON GALERIAS ANTERIOR Y PASTERIOR

Techo: desmontar tejas, aislar y colocar tejas prensadas nuevas