Municipalidad de Cnel. Oviedo

ADENDA No .01/2020.

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA No.54/2020 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA ID 384975.

Cnel. Oviedo, 21 de septiembre del 2020.

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detallan a continuación:

1) **ESPECIFICACIONES TECNICAS**
DEBE DECIR:

1) **Provisión y montaje de electrobomba sumergible tubería y accesorios:**

La bomba sumergible a instalar deberá ser de con una potencia de 2HP, monofásica y ha de poder instalarse en la profundidad requerida. Se debe evitar que se ingresen cuerpos extraños al interior del pozo.

2) **Provisión y montaje de tanque elevado y accesorios:**

El tanque elevado para almacenamiento y distribución de agua deberá ser de tipo copa con una capacidad nominal de 10 m³, las dimensiones del mismo (altura, diámetro de los anillos inferiores y superiores) podrán ser definidos por el contratista, teniendo en cuenta la ubicación de la instalación y con el fin de que el mismo pueda abastecer sin problemas todas las dependencias de la institución, brindando una buena presión en la distribución.

3) **Provisión y montaje de sistema de automatización de llenado de tanque y accesorios:**

Se debe contar con un buen sistema de automatización para el llenado del mismo, suministrado en un tablero de comando que también debe permitir su llenado en modo manual (esto a razón de que, si ocurre una falla en el sistema automático, pueda aún así usarse el tanque hasta que el problema sea subsanado)

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Unidad Operativa de Contrataciones
Coronel Oviedo

Abg.Adalberto Aquino Godoy
Asesor UOC.