OSCAR M.ORUE

ARQUITECTO

TELEFAX 0224-632331 - 0971- 902430

PROYECTO - CONSTRUCCION - DIRECCION DE OBRA - CONSULTOR AMBIENTAL

PROYECTO : DEPOSITO Y ARCHIVO

UBICACIÓN : CENTRO DE ITURBE

INTENDENTE: ING. DARIO CABRAL

PROYECTISTA: ARQ. OSCAR ORUE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	P/Unitario	Precio total
1	Demolicion de casa actual	Glob.	1		
2	cimiento y zapata de Hº Aº	m/l	48		
3	Estructura de metal y techo De zinc nº 27	m2	122		
4	menbrana termica de aluminio de 4 mm	m2	122		
5	pared de 30 cm de 30 cm	m2	33		
6	pared de 15 cm de 15 cm	m2	210		
7	revoque fino y a la lona	m2	470		
8	contrapiso	m2	122		
9	piso ceramico	m2	32		
10	piso de hº alisado	m2	138		
11	zocalo ceramico	m/l	24		
12	electricidad con artefacto y tm	bocas	28		
13	molduras en pared	m/l	22		
14	aberturas puertas	Unidad	9		
15	aberturas balancin	Unidad	7		
16	canaletas aereas y bajada	m/l	27		
17	pinturas pared	m2	470		
18	pinturas aberturas	Unidad	9		
19	pozo ciego	Unidad	1		
20	camara septica	Unidad	1		
21	baño c/artefactos	Unidad	2		
22	desague cloacal	m/l	18		
23	azulejos y pisos	m2	32		
24	limpieza final de obras	Glob.	1		
				I V A	-
total guaranies					**-**