MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

PRESUPUESTO

OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 5 - PEDIATRIA

SECTOR BLOQUE PILETA DE LAVAR CUBIERTOS 2

No.	RUBROS	Código Catálogo	UNID.	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL
	SECTOR BLOQUE PILETA DE LAVAR CUBIERTOS 2	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos.H.1,2 mts		m2	6.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15.H:1,2 mts		m2	6.00		
	Terminacion de azulejos		ml	5.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	18.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	18.00		
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	18.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		m2	27.00		
	h-Retiro de Mesada c/bacha					
	de granito c/mamposteria.base revestida de azulejos		unid	1.00		
	Longitud: 5 mts,Puertas de madera y parte frontal					
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes		unid	1.00		
2	**Revoque**					
	De pared existente,a 1 capa c/ hidrofugo		m2	6.00		
	De mesada.Base de azulejos y parte frontal		m2	4.00		
3	**Contrapiso**					
	De 20 cms		m2	18.00		
4	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	18.00		
5	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	18.00		
6	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	6.00		
	similar al existente		m2			
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion					
	en mesada.		m2	4.00		
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	5.00		
7	**Aberturas de madera**					
	1-Colocacion a puertas existentes de 0.80x2.10		unid	1.00		
	pasadores y cerradura					
	2-Provision y coloc. de marcos c/puertas placa lisa,re-		ml	5.00		
	vestida exteriormente en cedro e interiormente en					
	lCupay,lustre natural y herrajes,Divisorias internas de					
	Cupay.					
8	**Instalacion de plomeria-**					
	8-1 Entrada de Agua principal		ml	12.00		
	12 mts Caño de 1" c/llave de paso de 1" FV y acce-					
	sorios					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

	8-3 Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		ml	10.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					

	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 1 unidad de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo,2 sifon Nº 13					
9	**Registro**					
	a-Registro cloacal de 40x40 x50		unid	1.00		
	Conectado al existente c/caños de 6"					
	b-Registro de 20x20 p/pileta		unid	1.00		
10	**Provision y colocacion de:**		unid	1.00		
	1-En Mesada de mamposteria bachas de A.Inoxidable.		unid	2.00		
	profunda					
11	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 2x40 wats		unid	1.00		
12	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido		m2	75.00		
	b)Abertura de madera sintetica		m2	2.00		
	c)Abertura metalica sintetica		m2	1.00		
13	**Limpieza final de obra**		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					
	SON GUARANIES:					

MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY

PARAGUAY
TODOS