Municipalidad de Fernando de la Mora

GOBIERNO DEL PUEBLO FERNANDINO

Nota de Contestación

Fernando de la Mora, 20 de octubre de 2020

Señor:

Director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Abg. Pablo Seitz Ortiz

Presente:

Me dirijo a usted y por su intermedio donde corresponda, con referencia a la Nota DNC N° 20683/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, con relación al ID 386.058; con el fin de aclarar numeral 1 que a continuación se detalla.

PUNTO 1

- Periodo de construcción, lugar y otros datos: considerando los plazos del proceso, desde la apertura hasta el contrato, consultamos si el plazo de ejecución indicado en el pliego, será suficiente, se solicita a la convocante remitir el cronograma de trabajo:

DESCARGO

Se adjunta a esta nota el cronograma de trabajo.

Esperando haber cumplido con las exigencias de ese Organismo Superior De Control, y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

LIC. ELIGIO ACOSTA

DIRECTOR DE UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
FONACIDE 2020

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

INSTITUCIÓN: ESC. BÁS. N°388 Y COLEGIO NACIONAL BERNARDINO CABALLERO
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PLANTA ALTA C/ TECHO DE TEJAS (1RA.ETAPA)

N°	RUBRO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	Preparación de la obra :				
	a- Replanteo				
2	Estructura de H° A° :				
	a- Pilares de H° A°				
	b- Vigas y dado de H° A°				
	d- Encadenados de H° A°				
	c- Escalera de H° A°				
	e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso				
3	Muros de elevación :				
	a- De 0,15 para revocar				
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados				
	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados				
	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)				
4	Pilares :				
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar				
5	Techo :				
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.				
6	Revoque :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa				
	b- De pilares 0,30 x 0,30 cm.				
	c- De pilares en galeria de H° A°				
	d- De viga cumbrera y galeria de H° A°				
7	Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.				
8	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.				
9	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.				
10	Aberturas metálicas :				
	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes				
	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.				
	c- Baranda metálica en escalera P. A. y galería				
11	Alfeizar de ventanas :				
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)				
	b- De ladrillos comunes tipo sardinel				
12	Pinturas :				
	a- De paredes, pilares en paredes y galerìa a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)				
	b- De paredes, pilares en paredes y galerìa al latex				
	c- De viga cumbrera y galeria al latex				
	d- De balancines con pintura sintética				
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)				
	f- De tejuelones con barniz				
	g- De baranda metálica con pintura sintética				
	h- De puerta metàlica con pintura sintètica				
	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex				
	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica				
13	Vidrios dobles de 4 mm.				
14	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.				
15	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada				
16	Instalación eléctrica				
	Instalación del tablero TS11 de 10 AG.				
	Instalación de tableros de comando TC				
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV				
	Alimentación de los circuitos de luces				
	Alimentación de los circuitos de tomas				
	Alimentación de los circuitos de ventiladores				
	Alimentación de los circuitos del TC				
17	Artefactos electricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W				
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria				
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro				
	Tablero TC de 6 AG.				
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores				
	Ventilador de techo de 56 "				
18	Mobiliarios :				
	a- Pizarrones				
19	Limpieza final				
20	Vallado protección de obra				
21	Obrador (para diferentes obras)				
22	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M				

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC