1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON MULTIUSO DE LA MUNICIPALIDAD DE YBYCUI

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Movilidad, limpieza, replanteo y obrador	gl	1,00		
1.2	Demolicion de techo de chapas	m2	360,00		
1.3	Demolicion de cielo raso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de soporte	m2	360,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
2	**72131601-007**	**Colocacion de Techo**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
2.1	Techo metalico c/ varilla torcionadas	m2	449,00		
2.2	Reparacion de cielo raso	m2	360,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
3	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
3.1	Cambio y colocacion de piso porcelatano simil existente	m2	360,00		
3.2	Provision y colocacion de zocalo PI5	m	77,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
4	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
4.1	Revoque de pared a una capa fratachado c/ hidrofugos, espesor 1,5cm	m2	100,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
5	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
5.1	Provision y colocacion de canaleta alero y bajadas desarrollo 0,33	m	116,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
6	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Pintura al làtex interior para paredes (incluyendo selladores de base)	m2	1.000,00		
6.2	Pintura al barniz narural	m2	360,00		
6.4	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintetico	m	116,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
7.1	Instalaciones electricas incluye tomas, puntos, artefactos electricos y cableado	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Limpieza final de obras	un	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos como ANEXO I en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.