OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN LA COMPAÑÍA 8
UBICACIÓN :FRACCION BELLA VISTA Y FRACCION SAN PEDRO I - CÑIA 8
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIO REFERENCIAL

FRACCION BELLA VISTA - CÑIA 8					
No	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio unit.**	**Parcial**
1	Replanteo y marcación	m2	2.100,00		
2	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	2.100,00		
3	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	600,00		
4	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	120,00		
5	Colchón de arena	m3	315,00		
6	Empedrado	m2	2.100,00		
7	Apisonado con medios mecánicos	m2	2.100,00		
8	Pintura a la cal	ml	600,00		
9	Limpieza Final	gl	1,00		
TOTAL 1					
FRACCION SAN PEDRO I - CÑIA 8					
No	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio unit.**	**Parcial**
1	Replanteo y marcación	m2	1.400,00		
2	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	1.400,00		
3	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	400,00		
4	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	80,00		
5	Colchón de arena	m3	210,00		
6	Empedrado	m2	1.400,00		
7	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.400,00		
8	Pintura a la cal	ml	400,00		
9	Limpieza Final	gl	1,00		
TOTAL 2					
TOTAL 1 Y 2					