**PLANILLA DE COMPUTO METRICO**

**Código de Catálogo 72131701-004**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **items** | **Descripción** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| **01.** | Relleno y compactación | m3 | 60 | | |
| **02.** | Preparación del terreno | m2 | 2.275 | | |
| **03.** | Base - Material suelto H= 15 cmts | m2 | 2.275 | | |
| **04.** | Piedra Bruta colocada y esparcido con Piedra triturada sexta | m2 | 2.275 | | |
| **05.** | Cuneta cordón de Hº (0,40 mts de alto; 0,40 mts de ancho; 0,10 mts de espesor) | ml | 663 | | |
| **06.** | Compactación de empedrado con "Vibro compactador" | m2 | 2.275 | | |
| | | **SUMA TOTAL Gs.** | | | |

**El precio total es de Guaraníes:…….-**

**PLANOS**


RUTA 6
TAJY
EMILIANO R. FERNANDEZ
BOQUERON
15
14
STEINBOCK
INDEPENDENCIA NACIONAL
TEMBEY
ITAPUA
UBICACION
GRUPO 6 (calles 14-15-16)
DISTANCIAS PARC. Y ACUM.
COTAS DEL TERRENO
COTAS PROYECTO EJE MEDIO
PENDIENTES EJE MEDIO
vereda (ancho variable)
7.00
CORTE TRANSVERSAL A-A
PAVIMENTO EMPEDRADO
Tajy
Independencia
Steinbock
110
100
CALLE 14
CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ
CALLE 15
N
PROYECTO PAVIMENTO EMPEDRADO
UBICACION: CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ ENTRE TEMBEY Y STEINBOCK
Grupo 6
ESC. 1/1250
CALLE 14-15


RUTA 6
TEMBEY
ITAPUA
16
LOS PIONEROS
140,3
7.00
PATROCINIO DUARTE
MANUEL ORTIZ GUERRERO
LOS PIONEROS
CALLE 16
FULGENCIO YEGROS
UBICACION
GRUPO 6 (calles 14-15-16)
vereda (ancho variable)
CORTE TRANSVERSAL A-A
PAVIMENTO EMPEDRADO
PROYECTO PAVIMENTO EMPEDRADO
UBICACION: GRUPO 6
ESC. N. 1/1250
CALLE 16