MEMBRETE DE LA EMPRESA

CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO BERNARDINO CABALLERO - AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		- Movilización Inicial, Limpieza, demarcacion y replanteo	Gl	1,00		
2	72102802-001	**OBRAS NUEVAS PARA BAÑOS Y EXHIBIDOR CARRUAJE**				
2.1		Excavacion y cimentacion de piedra bruta	m3	7,90		
2.2		Mamposteria de nivelacion de 0,30 m. ladrillos comunes	m2	12,20		
2.3		Mamposteria de elevación de 0.15 m. ladrillos comunes	m2	56,40		
2.4		Aislacion asfaltica horizontal de paredes de nivelación	ml	19,00		
2.5		Envarillado paredes altura marcos	ml	19,00		
2.6		Revoque de paredes a 1 capa filtrado (1:4:16)	m2	68,80		
2.7		Revoque impermeable bajo revestimiento	m2	44,00		
2.8		Provision y colocacion de zocalos ceramicos	ml	12,10		
2.9		Contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural	m2	62,20		
2.10		Carpeta base de cemento alisado para piso ceramico	m2	8,00		
2.11		Piso ceramico alto transito coloc. c/pegamento adhesivo	m2	8,00		
2.12		Piso y zocalo de ladrillo rojo prensado a la vista	m2	36,70		
2.13		Piso de ladrillo blanco prensado a la vista (interior vitrina)	m2	17,50		
2.14		Caminero de piedra losa blanca 40 x 40 ancho = 1.20 m	m2	15,00		
2.15		Revestimiento con azulejos piso/pared blanco h=2,15 m.	m2	44,00		
2.16		Listel del color a media altura	ml	20,40		
3	72102304-002	**INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS**				
3.1		**DESAGUE CLOACAL**				
		- para 3 Baños (con 3 lavatorios, 1 mingitorio, 3 inodoros, 3 Cajas sifonadas 20x20 c/rejillas de piso) con 1 cámara de inspeccion de 60x60x100 cm. conectada al registro más próximo existente	Gl.	1,00		
3.2		**AGUA CORRIENTE**				
		- para 3 Baños (con 3 lavatorios, 1 mingitorios, 3 inodoros) desde cañeria de agua corriente existente.	Gl.	1,00		
3.3		**ARTEFACTOS SANITARIOS y ACCESORIOS EN BAÑOS**				
		- Provision y colocación de artefactos sanitarios losa color blanco (3 inodoros con cisterna baja y tapa, 1 mingitorio con sifón cromado, 3 lavatorios con pedestal)	Gl.	1,00		
		- Canillas para lavatorios pico alto y Accesorios de losa	Gl	1,00		
		- Barra de acero inox. p/personas c/capacidades diferentes	Un	1,00		
		- Espejos de 50x70 cm	Un	3,00		
4	73121602-007	**CARPINTERIA DE MADERA**				
4.1		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle ancho= 0,80 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	1,00		
4.2		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detallem, ancho= 1,00 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y	Un	2,00		
4.3		Revestido de puerta parte inferior ambos lados con chapa lisa No 18 y colocacion de barra (ver detalle puerta)	Un	1,00		
5	72131601-012	**PINTURAS Y TRATAMIENTOS**				
5.1		Tratamiento (limpieza y siliconado) piso de ladrillo visto	m2	48,50		
5.2		Pintura de puertas al Barniz con filtro solar semi-mate	m2	11,20		
5.3		Pintura de paredes interior y exterior al latex pintor	m2	57,80		
5.4		Pintura aislante especial para techos de zinc	m2	60,00		
5.5		Pintura con esmalte sintetico pilares, estructura techo, cenefas y canaletas de metal	m2	8,00		
6	72102602-001	**EXHIBIDOR DE CARRUAJE EN VIDRIO TEMPLADO**				
		- Provision y colocación de vidrio templado de 10 mm con puerta corrediza y cerradura	Gl.	1,00		
7	72131601-007	**CUBIERTA DE BLOQUE BAÑOS Y EXHIBIDOR CARRUAJE**				
7.1		Confección y montaje de techo de chapas galvanizadas No. 26 y perfiles de chapa doblada: pilares y vigas de perfil U de 100x50x2.25 y ángulos de 1"x1/8" y corréas con perfiles de 120x50x17x2.5 mm. Terminacion metalica y membrana aislante. Soporte metalico para sosten de vidrio templado del exhibidor	m2	60,00		
7.2		Zapatas de Hormigón ciclopeo para pilares metalicos	Un	4,00		
8	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION NUEVO BLOQUE**				
8.1		Instalación Electrica (circuitos para iluminacion y tomas) conectados al Tablero Principal existente.	Gl	1,00		
8.2		Artefactos de iluminacion tipo dicroica y fluorescentes con colocacion	Un	30,00		

MEMBRETE DE LA EMPRESA

CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO BERNARDINO CABALLERO - AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
9	72131601-001	**ILUMINACION INTERIOR AREA ACTUAL DEL MUSEO**				
9.1		Cableado nuevo para iluminacion desde tablero existente	gl	1,00		
9.2		Refuerzo de tablero existente	Un	1,00		
9.3		Artefactos de iluminacion tipo dicroica y lamparas c/coloc.	Un	30,00		
10	72131601-001	**PROVISIÓN Y COLOCACION SISTEMAS DE ALARMAS GRAL. EN ACTUAL MUSEO BERNARDINO CABALLERO** **SEGURIDAD CONTRA-ROBO (INALAMBRICO)** 1 KIT VISTA48 C/ COMPONENTES 1 VISTA 48 DLCT - PLACA SOLAMENTE 1 TECLADO ADEMCO LCD 16 CARACTERES 1 BATERIA 12 VOLT 7 AMP 1 SIRENA EXTERIOR 22 WATT CON TAMPER 1 RECEPTOR INALAMBRICO DE 64 ZONAS 5 SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO -PILA **PREVENCION DE INCENDIO (ALAMBRICO)** 1 ALARMA AUDIOVISUAL DE PARED 5 SENSOR DE HUMO Y CALOR CON BASE **TOTAL INSTALADO CON MATERIALES Y M. DE OBRA**	GL	1,00		
11	76111702-001	**VARIOS**				
11.1		Limpieza final de obra	Gl	1,00		
11.2		Cartel de obra en tela vinílica c/impresión plotter color c/bastidor metal.	Gl	1,00		
TOTAL FINAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO						**0**

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta]

OBSERVACION: En cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 936/09, de fecha 17 de junio de 2009, queda prohibido la utilización de decimales en los precios totales y unitarios.