MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMA "EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELÉCTRONICA N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR" - ID N° 385.153

ADENDA N° 1

Se modifican en el SICP:

- ✓ Tope de consulta
- ✓ Fecha tope de Respuesta
- ✓ Fecha de Inicio de Propuesta
- ✓ Fecha fin Propuesta
- ✓ Etapa Competencia
- ✓ Fecha de Entrega de Ofertas
- ✓ Fecha de Apertura

Se modifica los siguientes puntos del pliego:

REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

8. Experiencia Requerida.

l oferente deberá presentar contratos y/o facturaciones anteriores con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, en este caso contratos y/o facturaciones de provisión de mobiliarios, mínimo de los **últimos 8 (ocho) años (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019)** equivalente al **50% de su oferta**. Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, actas de recepciones definitivas, Notas de Remisión, que fueren necesarios para acreditar el monto solicitado. Se aclara que los contratos y/o facturaciones no deben ser necesariamente de los **8 años**, pudiendo inclusive presentar contratos y/o facturaciones de un solo año, siempre que corresponda a uno de **los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.**

En caso de consorcios:

En caso de consorcios: el líder del consorcio como mínimo cumplirá con el 60 % (sesenta) de los requisitos solicitados y los demás miembros del consorcio; deberán cumplir con el porcentaje necesario para alcanzar el 100% de los criterios establecidos.

Si el líder del consorcio cumpliese con los requisitos de capacidad técnica y experiencia en un porcentaje mayor al 80% o si llegase al 100%, los demás integrantes deben cumplir necesariamente con un porcentaje mínimo de 20% de los requisitos solicitados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

2. Plan de entrega (bienes)

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de *70 (setenta) días corridos* a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).

La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un *plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles;* una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.

A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de *30 (treinta) días corridos* como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Jefe de Prog. y Proy.
Unid. Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay



Corte A-A



Planta



Vista Frontal



Corte B-B



Armario :

Enchapada en madera terciada de 4mm en ambas caras, núcleo de listones de 35mm cada 100mm, bastidores de 50mm. Fondo de madera terciada de 6mm, encolada y clavadas cada 0.10 metros.

Base / Zocalo :

Madera maciza de 20mm de espesor.

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

Alto	200 cm
Largo	100 cm
Profundidad	30 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

Armario con puerta. De 5 estantes

sin escala

01

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieux
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

COORDINADOR
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692



Corte A-A



Planta



Vista Frontal



Corte B-B

Detalle (a)



sin escala

Armario :

Enchapada en madera terciada de 4mm en ambas caras, núcleo de listones de 35mm cada 100mm, bastidores de 50mm. Fondo de madera terciada de 6mm, encolada y clavadas cada 0.10m.

Base / Zocalo :

Madera maciza de 10mm de espesor.

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

Alto	200 cm
Largo	100 cm
Profundidad	30 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

Armario abierto. De 5 estantes

sin escala

02

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS • Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos • Coordinación de Proyectos de Infraestructura • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Catherine Larrieur
ARQUITECTA

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Madera multilaminada de 20 mm. de espesor. Terminación dos manos de semi lustre, color natural satinado

Fondo de m adera terciada de 6mm. encolada y clavada cada 10cm

Madera multilaminada de 20 mm de espesor.

Vista Frontal



Tornillo CP 2"x10"

Planta



Madera multilaminada, interna y externa bien pulidas, aristas redondeadas y enceradas

Ruedas de goma gris con eje metálico, con freno, altura 10cm. Peso mínimo de soporte 25kg

Vista Lateral



Cubetas de plastico de polipropileno de alta densidad, con tapa, colores varios, medidas mínimas: 28x19x9cm. Cantidad cubetas 9 (nueve)

Axonometría

Altura	98 cm
Anchura	106 cm
Profundidad	47 cm

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

APROBADO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

Estante para cajas individuales

03

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS • Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos • Coordinación de Proyectos de Infraestructura • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Catherine Larrieu
ARQUITECTA
Reg. 3074

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

COORDINADOR
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Fernando Centu
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692



Vista Frontal

Multilaminado, en divisorias interiores de 20 mm de espesor. Terminación barnizada.

Vertical. Multilaminado de 20 mm de espesor.

Horizontal. Multilaminado de 10 mm de espesor.

Madera Terciada sobre tarugos de goma atornillados. Cantidad: 12 placas.



Vista Lateral

Multilaminado, bien pulidas, aristas redondeadas y enceradas

Ruedas de goma gris con eje metálico, altura 10cm. Peso mínimo de soporte 25kg



Axonometría

Cubetas de plastico, con tapa, diversos colores, medidas minimas: 28x19x19cm.
Cantidad de cubos: 8 (ocho)

Altura	105 cm
Anchura	126 cm
Profundidad	41 cm

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

APROBADO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

04

Estante para cajas individuales y secado

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Catherine Larrieur
ARQUITECTA

COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2892



Planta

Tabla para mesada, multilaminado de 20mm de espesor como mínimo, lijada y pintada de color blanco mate, Fijación: Tornillo CP 2"x10"



Cajón con tirador metálico.
Pintura de terminación: verde manzana.

Multilaminado de 20 mm. de espesor.
Pintura de terminación: blanco

Puerta de abrir, con tirador metálico.
Pintura de terminación: colores primarios.

Madera divisorias interiores de 20 mm. de espesor.
Pintura de terminación:Blanco

Fondo del mueble: Madera Terciada de 6 mm, encolada y clavada cada 10cm.
Pintura: Fondo y caras interiores, pintadas en colores primarios.

Vista Frontal

Madera multilaminado, interior y exterior bien pulidas, aristas redondeadas y enceradas

Fondo: terciada de 6 mm, encolada y clavada al mueble

Ruedas de goma gris con eje metálico, altura 10cm. Peso mínimo de soporte 25kg



Vista Lateral



Imagen de referencia

Terminación de pintura opcional: colores primarios.

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

Alto	100 cm
Largo	100 cm
Profundidad	40 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

05

Estante abierto y cerrado para biblioteca

Sin escala

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Catherine Larrieur
ARQUITECTA

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

J. E. Sánchez
COORDINADOR
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Planta



Fondo del mueble: Madera Terciada de 6 mm, encolada y clavada cada 10cm. Terminación con dos capas de barniz marino transparente.

Estructura perimetral de 30mm. Madera multilaminado.
Terminación: Laqueado blanco

Estante de 20mm. Madera multilaminado.
Terminación: Laqueado blanco

Divisorias verticales de 20mm. Madera multilaminado. Terminación: Laqueado blanco

Goma antideslizante.
6 (seis) unidades distribuidas en la base del mueble.

Vista



Imagen de referencia



Estructura perimetral de 30mm.
Madera multilaminado.
Terminación: Laqueado blanco

Estante de 20mm. Madera multilminado.
Terminación: Laqueado blanco

Goma antideslizante.
6 (seis) unidades distribuidas en la base del mueble.

Corte A-A

Madera multilaminado, lijado y terminación con laqueado blanco.
Aristas lijadas, redondeadas y sin filo.
Uniones con tornillos CP 2" x 10"
OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

Alto	90 cm
Largo	1710 cm
Profundidad	50 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

APROBADO

MOBILIARIO

06

Estante blanco multiuso

sin escala

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2602

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieur
ARQUITECTA

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

E. Sánchez
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Planta



Madera multilaminado en laterales, de 20 mm. de espesor. Terminación barniz natural.

Madera multilaminado en divisorias verticales de 20 mm. de espesor. Terminación barniz natura satinado (atóxico)l.

Fondo. Madera Terciada de 6 mm sobre encolado y clavado.

Estantes. Madera multilaminado de 20mm de espesor.

Vista Frontal



Imagen de referencia



Vista Lateral

Madera multilaminada, lijado y pintado con barniz natural satinado (atóxico).
Aristas lijadas y redondeadas.
Uniones con tornillo CP 2" x 10"
OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

Altura	135 cm
Anchura	140 cm
Profundidad	50 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

07

Zapatero

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Catherine Larrieur
ARQUITECTA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

E. Sánchez
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Caja contenedora superior.
Madera multilaminada bien pulida, aristas redondeadas y enceradas.
Uniones con tornillos CP de 2"x10"

Planta



Madera multilaminada bien pulidas, aristas redondeadas y enceradas.
Espesor de 20mm.
Uniones con tornillos CP de 2"x10"

Estructura de soporte de madera multilaminada bien pulidas, aristas redondeadas y enceradas. Espesor de 20mm
Uniones con tornillos CP de 2"x10".

Estante de madera multilaminada redondeadas y enceradas. Espesor de 20mm
Uniones con tornillos CP de 2"x10"

Vista Frontal



Imagen de referencia



Madera de multilaminada bien pulidas, aristas redondeadas y enceradas

Ruedas de goma gris con eje metálico, altura 10cm. Con freno. Peso mínimo de soporte 25kg

Vista Lateral

Altura	100 cm
Largo	100 cm
Profundidad	40cm

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

Carrito para materiales con ruedita

sin escala

08

APROBADO

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Catherine Larrieur
ARQUITECTA

Felipe Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Lic. Lucía J. E. Sánchez Fernández
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Planta



Vista lateral_caja 3 unidades

Caja abierta de madera multilaminada, de 15mm, lijado y pintado con barniz natural mate (atóxico). Uniones con tornillo CP 2" x 10"



Vista Frontal

Estructura de soporte lateral de madera multilaminada, de 15mm, lijado y dos manos de pintura sintética color blanco (atóxico). Uniones con tornillo CP 2" x 10"



Vista lateral



Imagen de referencia

Madera multilaminada, lijado y pintado con barniz natural.
Aristas lijadas, redondeadas y enceradas.

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

Alto	80 cm
Largo	100 cm
Profundidad	35 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

09

escala

Estante para materiales

Fernando Centur
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Félix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

J. E. Sánchez
COORDINADOR
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Muebles para libros con rueditas



Planta mueble

Cajones de madera multilaminado de 15mm. Terminación laqueado blanco mate.



Planta_caja



Vista frontal_caja

Estructura de madera multilaminado de 25mm. Terminación con barniz natural



Vista Frontal

Cajones de madera multilaminada. Terminación con laqueado blanco mate.



Vista lateral

Ruedas de goma gris con eje metálico, con freno, altura 10cm. Peso mínimo de soporte 25kg



Imagen de referencia

Madera multilaminada.
Cajones: lijado y laqueado blanco mate.
Estructura lateral de soporte: lijado pintado con barniz natural.
Todas las aristas lijadas, redondeadas y enceradas.
Uniones con tornillos CP de 2" x 10"

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

Altura	100 cm
Largo	100 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

APROBADO

MOBILIARIO

10

Mueble para libros con rueditas

sin escala

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos · Coordinación de Proyectos de Infraestructura · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Catherine Larrieur
ARQUITECTA

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI UEPP - MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Cecilia J. E. Sánchez
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Silla estándar



Planta



Vista frontal



Vista lateral



Imagen de referencia

Altura asiento	47 cm
Ancho	41 cm
Profundidad	40 cm

Silla tapizada con estructura en tubo metálico circular de Ø25mm y pared de la estructura de 2mm. Terminación pintura con acabado en esmalte polvo termo reforzada con baño químico, color gris mate.

OBS.: Para la pieza metálica: la soldadura deberá ser del tipo continuo

APROBADO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

Silla estandar — sin escala — 11

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos · Coordinación de Proyectos de Infraestructura · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Fernando Centurión
Ingeniero Civil

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Félix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Rida J. E. Benítez Fernández
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Planta

Estructura de acero con recubrimiento de pintura termo reforzada.

Asiento y respaldo de polipropileno.



Vista frontal

Estructura de acero con recubrimiento de pintura termo reforzada.

Asiento y respaldo de polipropileno.



Estructura de acero con recubrimiento de pintura termo reforzada.

Asiento y respaldo de polipropileno negro.

Vista lateral



Imagen de referencia

Altura total	89 cm
Ancho total	236 cm
Profundidad	64 cm

OBS.: Para las piezas metálicas: la soldadura deberá ser del tipo continuo
Tolerancia para las medidas ±20mm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

APROBADO

MOBILIARIO

escala

12

Silla tandem

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Félix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Patricia J. E. Jiménez
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Estructura metálica de 20x40mm pintada con Acabado en esmalte polvo termo reforzada con baño químico, color gris mate. Pared de la estructura de 1.2mm

Planta



Tapa de madera multilaminada. Aristas redondeadas/sin bordes filosos. Terminación con dos manos de barniz natural mate (atóxico)

Estructura metálica: bastidor de 20x40mm y patas de 50mm de diámetro, acabado en esmalte polvo termo reforzada con baño químico, color gris mate. Pared de la estructura de 1.2mm

Vista

Extremo de sección inferior. Tapas antideslizantes.



Imagen de referencia

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción entre la estructura metálica y la mesa no debe sobresalir a la superficie del área de trabajo.
Para las piezas metálicas: la soldadura deberá ser del tipo continuo.

Madera multilaminada, lijada pintada con barniz natural mate (atóxico)	
Altura	50cm
Diámetro	100 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

Mesa redonda

sin escala

13

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieur
ARQUITECTA

Felix Arturo Duarte
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Tapa multilaminada de 20mm de espesor como mínimo.

Planta



Bastidor, estructura de madera maciza de sección de 20x40mm.
Patas cilíndricas de Ø40mm.Terminación con dos manos de barniz natural mate (atóxico)

Extremo de sección inferior.
Tapas antideslizantes.

Vista

Tapa multilaminada de 20mm de espesor como mínimo.
Tapacantos PVC color simil madera



Tapacantos PVC

Axonometría



Estructura madera maciza, sección del bastidor de 20x40mm y patas cilíndricas de Ø40mm. Acabado con barniz natural.

Extremo de seccion inferior

Tapa de madera multilaminada de 20mm de espesor. Estructura de madera maciza, lijada pintada con barniz natural mate (atóxico)	
Altura	52 cm
Medidas	80x80 cm

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción entre la estructura de madera y la tapa no debe sobresalir a la superficie del área de trabajo.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

Mesa cuadrada

sin escala

14

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2592

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Felix Arturo Duarte
Arquitecto
CPI - UEPP

Ing. Jorge J. E. Sánchez
COORDINADOR
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Guillermo Godoy
ARQUITECTO



Planta

Patas: Estructura metálica de Ø7cm pintada con esmalte polvo termo reforzada con baño químico, color gris mate. Pared de la estructura de 1.2mm



Vista

Tapa de madera multilaminada. Aristas redondeadas/sin bordes filosos.
Terminación con dos manos de barniz natural mate (atóxico)

Bastidor: Estructura metálica de 20x40mm pintada con acabado en esmalte polvo termo reforzada con baño químico, color blanco. Pared de la estructura de 1.2mm

Extremo de sección inferior. Tapas antideslizantes.



Imagen de referencia

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción entre la estructura metálica y la mesa no debe sobresalir a la superficie del área de trabajo.
Para las piezas metálicas: la soldadura deberá ser del tipo continuo.

Madera multilaminada, lijada pintada con barniz natural mate (atóxico).	
Altura	50 cm
Diámetro	100/150 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS APROBADO
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

15

Mesa infantil

s/escala

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Ana J. E. Sánchez
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Mesa SAT



Madera multilaminado de 20mm, aristas redondeadas de Ø5 y enceradas. Terminación: lijado y pintado con barniz natural.

Planta



3 (tres) niveles de regulación:
- 560mm
- 630mm
- 680mm

Vista lateral



Vista posterior

Estructura acero, de sección circular de Ø30mm, con pared de 1.2mm. con mecanismo de regulación de altura, sistema deslizable o pistón, con perforaciones para tornillos milimetricos galvanizados o de acero inoxidable de 6mm del tipo pasantes, con cabezal cilíndrico tipo ALLEN (DIN912), con arandelas de presión que se adapten al tamaño y forma del caño.
Pintura termo reforzada color plateado.



Imagen de referencia

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción entre la estructura metálica y la mesa no debe sobresalir a la superficie del área de trabajo.
Para las piezas metálicas: la soldadura deberá ser del tipo continuo.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP	APROBADO
MOBILIARIO	16
Mesa SAT	Escala

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Felix Andro Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 2.074

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cecilia J. E. Sánchez Ruiz Díaz
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Madera maciza, lustrada y con dos manos de barniz opaco, atóxico. Aristas lijadas, enceradas, redondeadas.

Planta



Asiento de madera maciza de, lustrada y pintada con dos manos de barniz opaco, atóxico. Aristas lijadas, enceradas, redondeadas.

Vista lateral



Respaldo de madera de 5cm x 1,5cm. Aristas lijadas, enceradas, redondeadas.

Patas laterales de madera, de sección cuadrangular de 5cm x 5cm. Aristas lijadas, enceradas, redondeadas.

Vista frontal



Imagen de referencia

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción entre las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

Altura asiento	27 cm
Altura respaldo	46 cm
Ancho	30 cm
Profundidad	30 cm

Madera maciza de, lijado y pintado con barniz natural.
Aristas lijadas y redondeadas, toda la estructura debe ser segura, sin filos en las aristas, sin astillas en la superficie.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

APROBADO

MOBILIARIO

Sillas para niños

sin escala

17

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS • Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos • Coordinación de Proyectos de Infraestructura • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2600

Lucía J. Fernández Fúster
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Sillita para niños _ SAT



Madera maciza , lustrada y pintada con dos manos de barniz opaco, atóxico. Aristas lijadas, enceradas, redondeadas.

Planta



Asiento de madera maciza, lustrada y pintada con barniz opaco, atóxico. Posabrazos de las mismas características. Aristas lijadas, enceradas, redondeadas.

Vista lateral



Respaldo de madera de 5cm x 1,5cm. Aristas lijadas, enceradas, redondeadas.

Patas laterales de madera, de sección cuadrangular de 5cm x 5cm. Aristas lijadas, enceradas, redondeadas.

Vista frontal



Imagen de referencia

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción entre las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

Altura asiento	27 cm
Altura respaldo	51 cm
Ancho libre	37 cm
Profundidad	30 cm

Madera maciza, lijado y pintado con barniz natural.
Aristas lijadas y redondeadas, toda la estructura debe ser segura, sin filos en las aristas, sin astillas en la superficie.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

APROBADO

MOBILIARIO

Silla SAT

sin escala

18

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Catherine Larrieu
ARQUITECTA
Reg. 3.074

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

J. E. Sánchez
COORDINADOR
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC





Imagen de referencia

MEDIDAS:
- Diámetro asiento 34 cm
- Altura de asiento 30 cm
- Diámetro patas 75mm

Terminación: Madera maciza, lijado y pintado.
Terminación: Colores primarios.

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción entre las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS APROBADO COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP	
MOBILIARIO	19
Butacas para talleres — sin escala	

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3074

Cecilia J. E. Sánchez de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Mesa



Vista lateral

Mesa de madera multilaminada de 20mm. Unión con tornillos CP 2"x10"

Perforación para agarre, bordes redondeados, encerados.



Vista frontal

Mesa multilaminada de 20mm. Unión con tornillos CP 2"x10"



Planta

Mesa de apoyo, de madera multilaminada. 20mm Terminación con dos manos de barniz natural. Aristas redondeadas/sin bordes filosos. Nivel +0.32cm

Unión con tornillos CP 2"x10"



Imagen de referencia

Silla



Vista lateral

Mesa multilaminada de 20mm. Unión con tornillos CP 2"x10"

Perforación para agarre, bordes redondeados, encerados.



Vista frontal

Madera multilaminada de 20mm. Nivel de asiento +0.142cm Terminación con dos manos de barniz natural (atóxico)



Planta

Nivel de asiento +0.142cm

Laterales, de madera multilaminada de 20mm

Altura	32 cm
Alto asiento	14.2 cm
Largo	32 cm

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción entre las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

20

Mesa y silla

escala

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Lucía J. E. Sánchez
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Silla mecedora



Planta



Axonometría



Vista Frontal



Vista lateral

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

Silla mecedora

21

sin escala

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Camilla



Planta



Vista lateral



Vista frontal



Imagen de referencia

OBS.: Las uniones entre caños deberán ser redondeadas, pudiendo llevar punteras plásticas o cubiertas con el tapizado.
La base del tapizado será de madera multilaminada de 20mm previamente barnizada con 2 manos de barniz natural mate.
Las patas deberán estar reforzadas con tensores entre sí.

Largo	160 cm
Ancho	62 cm
Altura	65 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

APROBADO

MOBILIARIO

Camilla

22

s/n escala

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS • Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos • Coordinación de Proyectos de Infraestructura • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Lidia J. L. Sánchez Fleitas de Ma
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Colchón, hipoalergénico, forrado con tejido natural.

Cerramiento perimetral curvo. Madera maciza.

Planta



Parrilla de madera maciza, encastrada, los clavos no deben sobresalir la superficie de la madera, tampoco deben presentar astillas.

Cerramiento perimetral curvo. Madera maciza de eucalipto o pino.

Planta



Cerramiento perimetral de seguridad: barandilla de madera Ø10mm. En la parte frontal, se coloca la baranda curva a modo de permitir el ingreso y la salida de los niños y niñas.

Vista frontal



Imagen de referencia

Estructura de soporte de 40 x 30 mm. Madera maciza. Terminación: lijado, bordes redondeados. Toda la superficie con dos manos de barniz natural opaco (atóxico)



Vista lateral

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción entre las partes no debe sobresalir la superficie de madera.

Madera maciza. Lijado y pintado con dos manos de barniz natural opaco (atóxico)
Barandilla perimetral : lijado y pintado con dos manos de barniz natural mate.
Aristas lijadas, redondeadas y enceradas.
Uniones con tornillos CP 2" x 10"

Alto	52 cm
Largo	120 cm
Ancho	63 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

APROBADO

MOBILIARIO

Camita para niños

sin escala

23

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Catherine Larrieu
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Centurion
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2992

Patricia J. L. Sánchez F. de [illegible]
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
[illegible]



Forrado con material acolchado hipoalergénico. Espesor 30mm mínimo.

Planta



Axonometría

Material multilaminado de 18mm, aristas redondeadas de Ø5 y enceradas. Terminación: lijado y forrado con material acolchado.

Vista lateral

Pelotas de plástico atóxico, colores varios. Diámetro. 7cm. 300 unidades.



Imagen de referencia

OBS.: El pelotero no debe presentar aristas a 90°, el material utilizado para forrar debe curbir todos los bordes, a modo de asegurar la integridad física del niño o de la niña.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP	APROBADO
MOBILIARIO	24
Pelotero — Guillermo Godoy, ARQUITECTO	sin escala

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Cen[illegible]
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

[illegible] J. E. Sánchez [illegible]
COORDINADOR
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Escalera



Escalera de madera multilaminada. Terminación: lijado y laqueado (colores primarios - satinado)
Huella / escalones: superficie rugosa / antideslizante.

Planta



Perforación para agarre, aristas redondeadas de Ø5 y enceradas. Terminación: lijado y laqueado (colores primarios - satinado)

Vista Lateral

Imagen de referencia



Escalera de madera multilaminada. Terminación: lijado y laqueado (colores primarios - satinado)

Vista Frontal

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción del marco no debe sobresalir la superficie del listón de madera.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP	APROBADO
MOBILIARIO	25
Escalera	

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Centurion
Ingeniero Civil

Ana J. E. Sánchez Fernández
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cambiador



Planta_base



Planta_colchon

Colchón forrado con tejido lavable, relleno con material hipo alergénico. Espesor mínimo del colchón, 3cm.



Vista frontal_base

Vista lateral_ base



Imagen de referencia_soporte



Axonometría

Madera multilaminado, lijado y pintado con dos manos de barniz natural.
Aristas lijadas y redondeadas, toda la estructura debe ser segura, sin filos en las aristas, sin astillas en la superficie.

Largo	65 cm
Ancho	45 cm
Altura	17 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

Cambiador

Escala

26

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3074

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. N° 2692

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ada J. E. Sánchez de Ayala
COORDINADOR
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Planta



Material madera multilaminada de 20mm,uniones excéntricas, aristas redondeadas de Ø5 y enceradas. Terminación: lijado y pintado con barniz natural.

Vista Frontal



Tobogán, uniones excéntricas, aristas redondeadas de Ø5 y enceradas. Terminación: lijado y pintado con barniz natural.

Vista Lateral 2



Protección lateral,uniones excéntricas, aristas redondeadas de Ø5 y enceradas.

Escalones,uniones excéntricas, aristas redondeadas de Ø5 y enceradas. Terminación: lijado y pintado con barniz natural. Superficie de la huella con material rugoso/antideslizante.

Vista Lateral 1

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción no debe sobresalir la superficie del listón de madera.



Imagen de referencia_soporte

Largo	200 cm
Profundidad	50 cm
Altura de apoyo	50 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

27

Tobogán para bebés

sin escala

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS • Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos • Coordinación de Proyectos de Infraestructura • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Félix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Fernando Centurión
Ingeniero Civil

Patricia J. Sánchez Fidalgo
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC



Planta



Vista 1



Vista 2

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción del marco no debe sobresalir la superficie del listón de madera.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP	APROBADO
MOBILIARIO	28
Tobogán para niños — sin escala	

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS • Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos • Coordinación de Proyectos de Infraestructura • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Félix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2891

María J. F. Sánchez Fernández
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura



Planta



Vista frontal



Vista lateral



Imagen de referencia



Axonometría

Madera maciza de eucalipto o pino, lijado y pintado con dos manos de barniz natural. Aristas lijadas y redondeadas, toda la estructura debe ser segura, sin filos en las aristas, sin astillas en la superficie.

Alto	60 cm
Ancho	54 cm

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

APROBADO

MOBILIARIO

Caballete

sin escala

29

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI -

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Ramón J. Sánchez F. de Avila
COORDINADOR
Coordinación de Proyectos de Infraestructura



Vista frontal



Detalle vista lateral

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

APROBADO

MOBILIARIO

Perchero

sin escala

30

Felix Arturo Duarte Franco
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Fernando Centurion
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2682

Guillermo Godoy
ARQUITECTO



Vista Aerea



Vista Lateral



Axonometrica

Madera maciza de eucalipto o pino, lijada pintada con dos manos de barniz natural mate (atóxico)	
Altura	70cm
Diámetro	30 cm

OBS.: La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de sujeción entre la estructura metálica y el asiento no debe sobresalir a la superficie de apoyo.

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS APROBADO

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - CPI - UEPP

MOBILIARIO

Butaca para talleres

sin escala

31

Catherine Larrieux
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Felix Arturo [illegible]
Arquitecto
CPI - UEPP - MEC

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 3882

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES

Abg. Yenny Carolina Ovelar

Coordinadora Interina

Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

UEPP MEC

Asunción, 26 de octubre de 2020.-