PLANILLA DE COMPUTO METRICO

PROYECTO: Construccion de empedrado de calle MBUYAPEY

UBICACIÓN: Calle MBUYAPEY

DIMENSIONES: Ancho de la calle 9,00 mts

SUPERFICIE: 1155,39 m2

LONGITUD CORDÓN: 258,50 ml

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total
1	**Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado**				
	Replanteo y marcación	m2	1155,39		
	Nivelación y compactación	m3	231,08		
	Cordones de H°A° (con colocación)	ml	258,50		
	Colchon de arena lavada h:25 cm	m3	288,85		
	Piedra Bruta (con colocación)	m3	173,31		
	Compactación (c/ripio de piedra o triturada 6ta o arena lavada de rio o arroyo	m2	1115,39		
	Limpieza final	gl	1,00		
				TOTAl Gs.	**0**