Petropar
ñanemba'e

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 01/13
"SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE LA PLANTA GLP PARA PETROPAR"
ID 240.109

Asunción, 01 de marzo de 2013

ADENDA N° 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL N° 01/13 "SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE LA PLANTA GLP PARA PETROPAR"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACIÓN N° 1
Se modifican los numerales **IAO 7.1, 23.1 y IAO 26.1 de la Sección I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL),** quedando conforme a lo siguiente:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	**VISITA TÉCNICA - Planta Villa Elisa** **FECHA: 07/03/13** **HORA: 7:30 Hs** El oferente que no efectúe la visita técnica, deberá declarar expresamente (Declaración Jurada) en su oferta que conoce el sitio de prestación de los servicios y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato. **Para aclaraciones, la dirección de la Convocante es:** Atención: PETROPAR – OFICINA CENTRAL Dirección: Chile N° 753 - Edificio Centro Financiero – Piso 10° Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 448-503 Fax: 448-503, int. 285 Dirección de correo electrónico: contrataciones@petropar.gov.py **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 08 de marzo de 2013, hasta las 15:30 hs.**
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de PETROPAR es: Atención: PETROPAR – Oficina Central Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero Número del Piso/Oficina: Piso 10° - Mesa de Entradas Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: 14 de marzo de 2013 Hora: 09:00 a.m

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero Número de Piso/Oficina: 9° Piso – Unidad Operativa de Contratación Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: 14 de marzo de 2013 Hora: 09:15 a.m.

MODIFICACIÓN Nº 2:
Se incluye en la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas, quedando conforme a lo siguiente:

Se requiere inspección de las columnas soporte por corrientes Eddy. Alternativamente se podrá realizar el retiro de concreto, limpieza de superficie, inspección visual, ensayo UT, y reposición de concreto; con todos los costos a cargo del Contratista.

MODIFICACIÓN Nº 3:

Se incluye en la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas, quedando conforme a lo siguiente:

Condiciones Técnicas del vehículo para el ingreso a la planta

Contar con arrestallamas, contar con cortacorrientes. Todos los vehículos deberán previamente estar aprobados por el Dpto. de Seguridad Industrial de PETROPAR.

MODIFICACION Nº 4

Se incluye en la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas, quedando conforme a lo siguiente:

Se puede utilizar técnica de onda guiada GWT para inspección global de tuberías aéreas y enterradas. Las áreas con indicaciones relevantes serán luego verificadas por NDE convencional y dimensionadas con UT.

MODIFICACION Nº 5

Se incluye en la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas, quedando conforme a lo siguiente

Todos los oferentes individuales, así como las empresas integrantes de un consorcio deben dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

LIC. SERGIO ESCOBAR
PRESIDENTE
PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR