PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
TRABAJOS PRELIMINARES EN PREPARACIÓN DE LA OBRA: QUE INCLUYEN EN;			
1	Instalación de Obrador	M2	50,00
2	Instalación de Sanitarios Móviles para el Personal	UNIDAD	5,00
3	Instalación Eléctrica Móviles	GLOBAL	1,00
4	Servicio de Alquiler Contenedores para Escombros	UNIDAD	20,00
5	Servicios de Alquiler de Andamios Metálicos para Desmonte de Techos	UNIDAD	8,00
6	Servicio de Retiro de Escombros del Lugar	M3	480,00
7	Demolición de Techos de Tejas y Tejuelones, Incluido de Madera con Recuperación	M2	450,00
8	Demolición de Techos de Tejas y Tejuelitas, Incluido de Madera con Recuperación	M2	970,00
REPARACIÓN TECHO: QUE INCLUYE EN;			
9	Reconstrucción de Estructura de Madera con Vigas y Tirantes Recuperados	M2	1.032,00
10	Reconstrucción de Estructura de Madera con Vigas , Tirantes y Listones Nuevos	M2	388,00
11	Aislación hidrófuga en techo con membranas asfalticas de 2 mm pegados en frio, con pegamento asfáltico	M2	1.420,00
12	Cobertura de Tejas Españolas con Tejuelones sobre Maderamen Existente	M2	450,00
13	Cobertura de Tejas Españolas con Tejuelas sobre Maderamen	M2	970,00
14	Provisión y colocación de contraviga de lapacho de 4" x 8" de 3 m de largo	UNIDAD	2,00
REPARACIONES : QUE INCLUEYEN EN;			
15	Reparacion de cielorraso de machimbre	M2	250,00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA			
16	Limpieza Final de Obra	UNIDAD	1,00
TOTAL			

El precio total es de guaraníes _____ (completar en letras) _____
Firma: (indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican) En calidad de (indicar la calidad jurídica de la persona
Nombre: (indicar el nombrecompleto de la persona que firma el Formulario de la Oferta)
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: (indicar el nombre completo del Oferente)
El día _____ del mes _____ del año _____ (indicar la fecha de la firma)
Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de _____