MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO

14 de Mayo y Avda. Luis F. Vache – Tel.:(0512) 232212 -232460

Ciudad del Lago - Paraguay

COMPUTO METRICO

Código de catalogo: 72131702-001

PROYECTO PUENTE DE H° A°

L=3 y 4m (2 PUENTES) A=6m

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario G.	Precio Total G.
1	**Movilización**	Gl	1,00		
2	**Trabajos Preliminares – Calculo Estructural**	Gl	1,00		
3	Demolición de estructura existente	Gl	2,00		
	EXCAVACIÓN				
4	Excavación de suelo	m^3	32,79		
	INFRAESTRUCTURA				
5	Fundac. de P.B.C.	m^3	31,23		
	MESOESTRUCTURA				
6	Vigas de Apoyo VA1(30x50)	m^3	1,12		
7	Muros de P.B.C.	m^3	38,84		
	SUPERESTRUCTURA				
8	Baranda de Hº	M	14,00		
9	Guardarruedas	m^3	0,83		
10	Losa de Hº Aº	m^3	8,40		
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
11	Cartel de Obra	Gl	1,00		
12	Acero para armaduras	Kg	1.050,00		
				TOTAL:	

Son Guaraníes:

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO

14 de Mayo y Avda. Luis F. Vache – Tel.:(0512) 232212 -232460

Ciudad del Lago - Paraguay

PLANO