COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: BAÑO SEXADO 6 CASETAS
UBICACIÓN: COL.NAC.SAN NICOLAS BARI-DISTRITO YRYBUCUA

Nº	Descripción	Unid.	Cant	Precio Unit.	Precio Total
	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIFERENCIADOS de 6 CASETAS				
	Preparación de la obra				
1	Letrero de obra	Un	1	500.000	500.000
2	Limpieza y preparación de terreno	M2	27,1	3.850	104.335
3	Replanteo	M2	27,1	6.330	171.543
4	Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación	M3	10,00	270.000	2.700.000
	Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)				
5	Encadenado de Hº Aº	M3	2.40	2.750.000	6.600.000
	Mampostería de Nivelación (1:2:8)				
6	De 0,30 mts. de ancho	M2	12,20	150.000	1.830.000
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	45.000	382.500
8	**Aislación Horizontal Asfáltica**				
	De mampostería	M2	5,30	15.000	79.500
9	**Mampostería de Elevación (1:2:8)**				
	De 0,15 mts para revocar	M2	55,00	85.417	4.697.935
	De 0.15 mts.visto 1 cara ladrillos comunes	M2	48,00	85.500	4.104.000
	Envarillado bajo aberturas 2 var.8 mm por hilada(2 hiladas)	M L	20,00	25.000	500.000
10	**Cubierta**				
	De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	43,00	275.000	11.825.000
11	**Revoque**				
	De mamp. interior y exterior a una capa	M2	162	25.000	4.050.000
12	Contrapiso de cascotes	M2	22	35.000	770.000
13	Piso de baldosa calcárea	M2	22	85.000	1.870.000
14	Zócalo calcáreo	ML	2.6	35.000	91.000
15	**Aberturas metálicas**				
	Ventana tipo balancines	M2	3,36	450.000	1.512.000
16	**Aberturas madera**				
	Puerta tablero	M2	5,04	420.202	2.117.818
	Para boxes enchapado con formica	Un	5,00	357.548	1.787.740
17	**Alfeizar de ventanas**				
	De revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	7,00	12.500	87.500
18	**Pinturas**				
	De mampostería a la cal	M2	66,00	15.500	1.023.000
	De aberturas madera con barniz sintético	M2	10,10	20.000	202.000
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	35.000	117.600
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00	25.000	1.200.000
	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	35.000	1.505.000
19	**Vidrios**				
	Vidrios dobles	M2	3,36	120.000	403.200
20	**Revestimientos**				
	Revestido con azulejo blanco 15x15 h=1.20	M2	97,50	80.000	7.800.000
21	**Instalación Eléctrica**				
	Instalación eléctrica	GL	1	3.500.000	3.500.000
	Artefactos eléctricos	GL	1	3.500.000	3.500.000
22	**Instalación Sanitaria**				
	a-Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL	1	9.750.000	9.750.000
	b-cámara séptica	UN	1	3.000.000	3.000.000
	C-pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	UN	1	3.500.000	3.500.000
23	Limpieza Final	M2	27,00	3.850	103.950

Ing. Jorge Recalde López
Intendente Municipal
Yrybucuá

TOTAL G.81.385.621