ADENDA Nº. 1

SECCION I DATOS DE LA LICITACION

Se modifican la fecha de consulta, presentación y apertura

IAO 8.1	Para propósitos de **CONSULTAS**: Se deberán realizar por escrito y mediante mesa de entrada central de la Institución Departamental Fecha tope de consultas:**22/11/2013** Hora tope de consultas: 13:00 Dirección: monseñor Rojas Esq. Martín María Llano Resp de la U.O.C.: Lic. Heriberto Rolon Batista. Teléfono N°: -021721-3201 Dirección de Correo Electrónico: gobernacióndemisiones@hotmail.com
A. Presentación y Apertura de Ofertas	
IAO 22.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Unidad Operativa de Contrataciones Calle y No.: Monseñor Rojas Esq. Martín María Llano, Ciudad San Juan Btta Misiones Ciudad: San Juan Btta Misiones - **Paraguay** La fecha límite para la presentación de ofertas es: **Fecha: 29 de noviembre del año 2.013** **Hora: 09:00 hrs. a.m.**
IAO 25.1	La **apertura de ofertas** tendrá lugar en: Piso/ Oficina: **Unidad Operativa de contrataciones – local de la Gobernación de Misiones** Ciudad: San Juan Btta - **Paraguay** **Fecha: 29 de noviembre del año 2.013** **Hora: 09:15 hrs. a.m.**

Sección VI. Formularios

Lista de Cantidades y sus Precios.

Se incorpora un lote

LOTE: Nº. 8 Fecha:_____

LPN. Nº. 02/013

CONSTRUCCION DE AULA, BAÑO Y COCINA-COMEDOR Esc. Básica Nº. 5.330 "Prof. Juan Cancio Arce, de la Cia. Isla Tacuara – SAN Miguel Misiones

1	2	3	4	5	6	7
Item No	**Código de Catálogo**	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
		CONSTRUCCIONES DE AULA Y BAÑO SEXADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO MISIONES				
1	*72131601 -9999*	Construcción de dos aulas	*unidad*	*2*		
2	7213160 1-9982	Construcción de cocina comedor	*unidad*	*1*		
3	*72131601 -9987*	Construcción de baño sexado	*unidad*	*1*		

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

Precio Total**	

	BLOQUE DE DOS AULAS TIPO 7.20 X 7.20 DE TECHOS DE TEJAS				
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Preparación de la Obra				
	Limpieza y preparación del terreno	m2	149,00		
	Replanteo	m2	149,00		
	Excavación y carga de cimiento de galería de PBC	m3	31,40		
	Estructura de H°A°				
	a-Vigas y dados de H°A°	m3	1,50		
	b- Encadenado de H°A°	m3	4,42		
	Muros de Nivelación				
	De 0.60m	m2	0,90		
	De 0.45m	m2	15,20		
	De 0.30m	m2	4,70		
	Relleno y apisonado de interiores	m3	53,50		
	Aislación Asfáltica				
	a- De paredes	m2	16,20		
	Muros de elevación				
	a- de 0.30m para revocar	m2	8,00		
	b- de 0.15m para revocar	m2	11,20		
	c- de 0.30m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	101,00		
	d- de 0.30m una cara a la vista de ladrillos comunes	m2	17,20		
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	50,40		
	Pilares				
	a- de 0.30 x 0.30 para revocar	ml	21,60		
	b- de 0.45 x 0.45 para corredor	ml	11,00		
	Techo				
	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	190,00		
1	Viga de madera y planchuela en gradería	ml	15,00		
	Revoques				
	a- de paredes interior-exterior a una capa	m2	78,10		
	d- de pilares de H°A°	ml	21,60		
	e- de viga cumbrera de H°A°	m2	18,30		
	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	134,00		
	Piso de baldosa calcárea	m2	134,00		
	Zócalo calcáreo	ml	72,50		
	Aberturas de madera				
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10	un	2,00		
	Aberturas metálicas				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	30,96		
	Alfeizar de ventanas				
	a- De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	32,00		
	b-De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	12,00		
	Pinturas				
	a-De paredes a la cal	m2	78,10		
	b-De pilares a la cal	m2	26,00		
	c-de pilares visto con antimohos incoloro	m2	20,00		
	d- De viga cumbrera a la cal	m2	18,30		

	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	30,96		
	f- De ladrillos vistos con antimohos incoloro	m2	210,00		
	g- De abertura de madera con barniz	m2	11,00		
	h- De maderamen y tejuelones al barniz	m2	190,00		
	Vidrios dobles	m2	30,96		
	Desagüe Pluvial				
	Canaleta y caño de Bajada N°:26 desarrollo 33	ml	43,50		
	Instalación Eléctrica				
	Tableros mas alimentación	gl	1,00		
	Boca de luz	unid.	12,00		
	Boca de Toma corriente normal	unid.	6,00		
	Boca de Ventilador de techo	unid.	4,00		
	Colocación de Artefactos de iluminación	unid.	18,00		
	Colocación de Ventilador de techo	unid.	4,00		
	Artefactos eléctricos				
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes de 3x40W	unid.	8,00		
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes de 1x40W	unid.	4,00		
	Ventilador de techo	unid.	4,00		
	Mobiliarios				
	a- Pizarrones	un	2,00		
	Limpieza final	m2	120,00		
	Monto Total:				

	BLOQUE COCINA-COMEDOR DE TECHOS DE TEJAS				
ITEM	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
	Preparación de la Obra				
	Limpieza y preparación del terreno	m2	185,00		
	Replanteo	m2	185,00		
	Excavación y carga de cimiento de galería de PBC	m3	26,32		
	Estructura de H°A°				
	a-Zapatas de H°A°	m3	3,83		
	b- Pilares de H°A°	m3	1,91		
	c- Viga cumbrera y de galería de H°A°	m3	1,58		
	d- Encadenado	m3	9,70		
	e- Pórtico de H°A°	m3	2,85		
	f- Losa sobre puerta	m3	0,30		
	Muros de Nivelación				
	De 0.60m	m2	0,70		
	De 0.45m	m2	11,30		
	De 0.30m	m2	2,50		
	Relleno y apisonado de interiores	m3	32,00		
	Aislación Asfáltica				
	a- De paredes	m2	17,70		
	Muros de elevación				
	a- de 0.30m para revocar	m2	24,15		
	b- de 0.15m para revocar	m2	14,00		
	d- de 0.30m una cara a la vista de ladrillos comunes	m2	147,57		

2

	Pilares				
	b- de 0.45 x 0.45 para corredor	ml	9,00		
	Techo				
	a-De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	225,00		
	b-Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	gl	1,00		
	Revoques				
	a- de paredes interior-exterior a una capa	m2	186,20		
	d- de pilares de H°A°	ml	14,50		
	e- de viga cumbrera, galería, encadenado y portico de H°A°	m2	94,00		
	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	170,00		
	Pisos				
	a-de baldosa calcárea	m2	133,00		
	b- de baldosón de hormigón- exterior	m2	37,00		
	Zócalo calcáreo	ml	68,00		
	Aberturas de madera				
	a- Puerta madera tablero 1,20 x 2,10 30cm	un	2,00		
	b-Puerta madera placa 0.90x 2.10 30cm	un	2,00		
	c- Puerta madera placa 0.90 x 2.10 15cm	un	1,00		
	Aberturas metálicas				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	30,00		
	Alfeizar de ventanas				
	a- De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	12,00		
	b-De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	16,50		
	Pinturas				
	a- De paredes a la cal	m2	184,65		
	c-de pilares visto con antimohos incoloro	m2	15,00		
	d- De estructura de hormigón a la cal	m2	94,00		
	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	30,00		
	f- De ladrillos vistos con antimohos incoloro	m2	147,57		
	g- De abertura de madera con barniz	m2	15,00		
	h- De tejuelones al barniz	m2	210,00		
2	j- De tirantes y listón de boca de H°A° al látex	m2	137,00		
	Vidrios dobles	m2	30,00		
	Desagüe Pluvial				
	Canaleta y caño de Bajada N°:26 desarrollo 33	ml	80,00		
	Instalación Eléctrica				
	Tableros mas alimentación	gl	1,00		
	Boca de luz	unid.	21,00		
	Boca de Toma corriente normal	unid.	12,00		
	Boca de Ventilador de techo	unid.	4,00		
	Colocación de Artefactos de iluminación	unid.	21,00		
	Colocación de Ventilador de techo	unid.	4,00		
	Artefactos eléctricos				
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes de 2x40W	unid.	17,00		
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes de 1x40W	unid.	4,00		
	Ventilador de techo	unid.	4,00		

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
Secretaría de Contrataciones Públicas

	Mobiliarios				
	a) Mesada de cocina e instalacion sanitaria (según plano)	gl	1,00		
	Limpieza final	m2	185,00		

Monto total:

	BAÑO RURAL DE 2,55 X 4,00 TECHO DE TEJAS				
ITEM	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
	Preparación de la Obra				
	Limpieza y preparación del terreno	m2	7,60		
	Replanteo	m2	7,60		
	Excavación y carga de cimiento de galería de PBC	m3	2,20		
	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	m3	0,54		
	Muros de Nivelación				
	De 0.30m armado con 4Ø6	m2	5,50		
	Relleno y apisonado de interiores	m3	1,50		
	Aislación Asfáltica				
	a- De paredes de 0.15	m2	8,23		
	Muros de elevación				
	b- de 0.15m para revocar	m2	20,50		
	d- de 0.15m una cara a la vista de ladrillos comunes	m2	35,60		
	Techo de tejas con tejuelones	m2	17,00		
	Revoques				
	a- de paredes interior-exterior a una capa	m2	75,00		
	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	16,60		
	Piso de baldosa calcárea				
	a) tipo baldosa calcárea	m2	16,60		
	b) Guarda obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	ml	14,00		
	Aberturas de madera				
	a- De marco 0,15 y Puerta madera 0,70 x 2,10 tablero	un	2,00		
	b- de marco 0,15 (parantes) y puerta 0,60 x 1,60	un	3,00		
	Aberturas metálicas				
	a- Ventanas tipo balancines 0,60 x 0,40	un	2,00		
	Alfeizar de ventanas				
	a- Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,50		
	Pinturas				
	a- De paredes a la cal	m2	40,00		
	b-De techo, maderamen y tejuelones al barniz	m2	17,00		
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	un	2,00		
	g- De ladrillos vistos con antimohos incoloro	m2	35,60		
	i- De abertura de madera con barniz	m2	8,50		
	Revestimientos				
	Azulejos blancos 15 x 15 altura 1,20	m2	23,00		
	Vidrios dobles	m2	0,50		
	Instalación Eléctrica	gl	1,00		
	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
	Instalación Sanitaria				
	a) Desagüe cloacal incluye cámara séptica y pozo ciego	gl	1,00		

	b) Instalación de agua corriente	gl	1,00		
	c) Provisión y colocación de artefactos sanitario	gl	1,00		
3	Canaleta y caño de Bajada N°: 26 desarrollo 33	ml	12,00		
	Limpieza final	m2	7,60		

Monto total:

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. de Contrataciones Públicas