PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

Servicios de Refacción de la Oficina Administrativa del INDERT en la Colonia Ara Pyahú, del Departamento de San Pedro.

Item	CATÁLOGO	Rubro	Unidad	Cantidad	PU - Revista Mandu'a		PU - LCO N° 2/2020 ID 381.242	PU - LCO N° 2/2021 ID 396.356	PU - Promedio	PT - Promedio
PREPARACIÓN DE OBRA.										
1	72131601-002	Instalación de faena	Unidad	1,00	215.000		149.537	227.229	197.255	197.255
2	72131601-007	Demolición de tejas rotas y cuadros para de inspeccion para fumigacion de la parte superior del cielo razo incluye retiro de escombros	M2	50,00	14.500		14.500	14.396	14.465	723.267
3	72131601-008	Demoliciòn de Revoques existentes, con retiros de escombros	M2.	60,00	10.800		10.800	10.681	10.760	645.620
4	72131601-009	Demolicion de pisos y azulejos de baños	UN	7,00	12.500		12.500	9.752	11.584	81.088
5	72131601-009	Desmonte de piso y contrapiso existente, , con retiros de escombros	M2.	20,00	12.500		12.500	9.752	11.584	231.680
6	72131601-009	Retiros de escombros	M3.	10,00	100.000		100.000	102.300	100.767	1.007.667
7	72102103-999	Tratamiento contra insectos xilofagos (cupii) en techos y aberturas de maderas	M2.	240,00	29.600	O.G 245	29.600	29.600	29.600	7.104.000
8	72131601-007	Provisión y colocación de tejas prensadas con su correspondiente terminación de cumbrera y boca teja, cambio de tejas rotas por similares	M2.	50,00	75.000		62.600	62.694	66.765	3.338.233
9	72131601-011	Desmonte de artefactos sanitarios	Global	3,00	185.000		185.000	185.000	185.000	555.000
10	72131601-003	Sub muracion de fundacion	Ml	10,00	235.890		235.890	235.890	235.890	2.358.900
11	72131601-002	Evarillado tipo Z en costura de rajadura de paredes con varillas de 10mm	Ml	30,00	35.600		35.600	35.600	35.600	1.068.000
12	72131601-008	Regularizaciòn de Revoques existentes	M2.	60,00	28.721		25.596	21.362	25.226	1.513.580
13	72131601-009	Contrapiso de cascotes (espesor=10 cm.) en guarda obra	M2.	120,00	33.674		29.126	33.019	31.940	3.832.760
14	72131601-009	Alisada de Hormigon con terminacion fina para guarda obra 4 cm de altura	M2.	105,00	75.845		142.066	75.000	97.637	10.251.885
15	72131601-009	Piso Calcareo Rojo	M2.	20,00	75.195		70.280	69.808	71.761	1.435.220
16	72102508-003	Azulejos cuadrangulares en colores minimo 30 x 30	M2.	41,00	75.896		79.962	101.402	85.753	3.515.887
17	72131601-010	Provision y colocacion de puertas placas de 0,80 con cerraduras.-	UN	8,00	280.000		794.791	683.957	586.249	4.689.995
18	72131601-010	Provision y colocacion de puertas placas de 0,70 con cerraduras.-	UN	3,00	275.000		759.388	738.631	591.006	1.773.019
19	72131601-010	Provision y colocacion de ventana vidriera cuadrille con vidrios de 4 mm ,incluye cerraduras y fichas de 1,50m x 1,20m.	UN	3,00	1.178.000		1.250.104	1.003.104	1.143.736	3.431.208
20	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo	UN	3,00	2.385.000		2.181.187	2.362.405	2.309.531	6.928.592
21	72131601-001	Instalaciones Eléctricas incluye cableado y placas con sus respectivos picos y tomas: Bocas de Luz	BOCAS	20,00	83.880		83.345	77.907	81.711	1.634.213
22	72131601-001	Instalaciones Eléctricas incluye cableado y placas con sus respectivos picos y tomas: Tomacorrientes	BOCAS	25,00	83.880		95.758	77.907	85.848	2.146.208
23	72131601-012	Pinturas, material y mano de Obras: De paredes interiores al latex	M2	205,00	17.514		24.901	32.334	24.916	5.107.848
24	72131601-012	Pinturas, material y mano de Obras: de Paredes exteriores con membrana liquida color ceramico	M2.	215,00	21.500		16.379	17.322	18.400	3.956.092
25	72131601-012	Pinturas, material y mano de Obras: Pintura de piso	M2.	215,00	23.560		23.560	23.560	23.560	5.065.400
26	72131601-012	Pinturas, material y mano de Obras: de Techo incluye maderamen, machiembrado en barniz marino	M2.	240,00	22.800		22.200	22.850	22.617	5.428.000
27	72131601-012	Pinturas, material y mano de Obras: de Aberturas de madera en barniz marino	M2.	83,00	21.835		21.793	19.750	21.126	1.753.458
28	72131601-013	Limpieza de techo	GLOBAL	1,00	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000
29	72131601-013	Limpieza general de obra	GLOBAL	1,00	650.000		772.409	325.080	582.496	582.496
30	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Prueba y habilitacion de cañerias y camaras existente	GLOBAL	1,00	985.000		509.304	404.062	632.789	632.789

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Ing. Civ. Ricardo L. Pastor C.
Gerente de Obras e Infraestructura
INDERT

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

Servicios de Refacción de la Oficina Administrativa del INDERT en la Colonia Ara Pyahú, del Departamento de San Pedro.

Item	CATÁLOGO	Rubro	Unidad	Cantidad	PU - Revista Mandu'a	PU - LCO N° 2/2020 ID 381.242	PU - LCO N° 2/2021 ID 396.356	PU - Promedio	PT - Promedio
31	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Desagues Sanitarios en SSHH, incluye el desague cloacal hasta el primer registro	UN	2,00	557.308	509.957	404.062	490.442	980.885
32	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Caño P.V.C. de 100mm	ML	10,00	34.100	30.388	42.038	35.509	355.087
33	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Cámara de Inspección de 0,40x0,40	UN	2,00	273.500	227.900	161.971	221.124	442.247
34	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Cámara séptica de 2,00x1,00x1,50	UN	1,00	1.200.000	914.304	1.200.000	1.104.768	1.104.768
35	72131601-011	Desagüe Cloacal, incluye provisión e instalación completa: Pozo ciego (diámetro= 2,00 m., prof.= 3,00 m.)	UN	1,00	2.482.480	2.539.012	2.182.680	2.401.391	2.401.391
					TOTAL REFERENCIAL				86.623.717

Ing. Civ. Ricardo L. Pastor C.
Gerente de Obras e Infraestructura
INDERT