Municipalidad de Hernandarias

-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES-

uoc@hernandarias.gov.py

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias

Alto Paraná

Tel. Fax: (0631) 20558
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2017
"CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL"

ADENDA Nº 2

Hernandarias, 19 de Mayo de 2017

La UOC-Municipalidad de Hernandarias, de conformidad al **Pliego de Bases y Condiciones** de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2017 "CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL", con ID Nº 331.079**, por la presente procede a emitir la **Adenda Nº 2**, a los efectos de brindar mayor infomación a los potenciales oferentes, en el portal del SIPC de la DNCP, motivo por el cual esta UOC procede a modificar y adecuar algunos puntos en el PBC. Por tanto, la presente Adenda forma parte integral del **Pliego de Bases y Condiciones**, y consiguientemente del cumplimiento obligatorio para los oferentes.----------

La presente Adenda Nº 2, fue elaborado con el propósito de enmendar y adecuar las instrucciones y disposiciones requeridas para la presente contratación de conformidad a la Ley Nº 2051/2003, por lo que esta UOC procede realizar las rectificaciones en los siguientes puntos:

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

DEBE DECIR

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- **Se verificara primeramente los documentos de carácter sustancial:**
  - Formulario de Oferta debidamente firmado y completado en su formato estándar. El oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios.
  - Garantía de Mantenimiento oferta debidamente extendida.
  - Documento que acredite la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.
  - Declaración jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de Integridad del Art. 20 (res 330/07).
  - Planilla de Composición de Precio Unitario Formulario Nº 2.
  - Copia Autenticada ante Escribano Publico de Constancia de no adeudar IPS, Presentación de Inscripción al Ministerio de Trabajo de al menos 3 meses antes de la apertura, y la presentación de los libros Laborales con los personales Técnicos requeridos, de al menos 3 meses antes de la Apertura.

- Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados y en caso de que alguno de los Oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular, su oferta será descalificada.

- Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.

- Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.

- La Convocante, a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los Oferentes.

- El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de bases y condiciones.

- A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple".

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

5- EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
➢ Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos ***02 (dos) contratos con entidades públicas o privadas***, durante los últimos ***diez (10)*** años, similares a las obras propuestas. ➢ La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. ➢ A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un ***setenta (70%)*** por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el ***20%*** de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el ***35%*** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 8,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).
➢ "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados durante los últimos ***diez (10) años*** en las siguientes actividades clave: ➢ *Copia de al menos **2 (dos)** Contratos de Obras similares, acompañado de su Certificado o Constancia de buen desempeño y facturas de la obra propuesta, Autenticada ante Escribo Publico.* ➢ *Copia de al menos **01 (un)** Contrato de **Construcción y Montaje de Tanque metálico Tipo Copa** con Instituciones Municipales, Autenticada ante Escribano Publico.*	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el ***20%*** de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el ***35%*** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

2. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
➢ Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar el siguiente cargo clave: ➢ ***JEFE O SUPERINTENDENTE DE OBRAS*** **1 (Un) Ingeniero Civil y/o Arquitecto** con un mínimo de **5 (cinco) años** de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares ➢ ***RESIDENTE DE LA OBRA*** Contar con un mínimo de 06 (Seis) personal técnico (01 Ingeniero Civil o Arquitecto como residente de obras, 01 (un) Personal Técnico en Construcción como encargado de obras, 03 (tres) Personal técnico en obras, 01 Administrativo) Inscriptos y al día con el seguro social obligatorio de al menos 3 (tres) meses antes de la Apertura. Este requisito es fundamental a fin de asegurar el cumplimiento efectivo de la demanda de la MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS y tener asegurado que el potencial oferente posea la experiencia e idoneidad necesaria para construir en tiempo y forma lo exigido. **(Deberán presentar el Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia de los personales claves propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato).**	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.			Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

18- TANQUE METÁLICO

El Contratista es el responsable de la provisión y montaje del tanque elevado según los planos y detalles que forman parte de este documento. La capacidad de tanque establecido para esta obra es de 35 m3, y además deberá contar con la escalera marinera, pararrayos y baliza correspondientes.

19- CASETA DE OPERACIONES Y CERRAMIENTO VERTICAL

Este trabajo consiste en la construcción de una caseta para proteger el mando de operaciones, las dimensiones mínimas internas serán de longitud de 2.00 m x ancho de 2.00 m y altura de 1.20 m, base de mampostería de ladrillo común de 0.30, paredes de ladrillo común de 0.15 a la vista por fuera y/o revocado por dentro y fuera, cubierta de loseta de hormigón armado. Piso de carpeta de cemento. Se preverá una puerta metálica tipo persiana con su correspondiente sistema de cierre de seguridad (cerradura, candado).

El cercado perimetral cubrirá una dimensión de longitud mínima de 3.50 m x ancho de 2.50 m. Se podrá realizar con estructura de postes de hormigón o estructura metálica, en ambos casos estarán fijadas en dados de hormigón, además se construirá una base de mampostería para luego extender el tejido de alambre con una altura de 1.80 m mínimo. Se preverá un portón metálico de acceso de 0.80 m de ancho, con su correspondiente sistema de seguridad.

La terminación y acabado se realizará con pintura al látex, pintura metálica o silicona según material a ser pintado. Los colores serán indicados por la Fiscalización.

El área cercado será nivelado, compactado y llevará una capa mínima de 5 cm de piedra triturada 6ª.

El sistema constructivo se desarrollará conforme a las indicaciones de la Fiscalización y a las normativas de construcción vigentes.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Santiago Arnaldo Aguayo González
Responsable de la UOC - MH