





Estaca	Distancia	Cotas del Terreno	Cotas del Proyecto
0	0,000	105,905	105,655
1	20,000	106,963	106,718
2	40,000	108,026	107,776
3	60,000	109,124	108,876
4	80,000	110,223	109,973
5	100,000	111,322	111,072
6	120,000	112,420	112,170
7	140,000	113,613	113,363
8	160,000	114,883	114,633
9	180,000	116,082	115,832
10	200,000	117,280	117,030
		117,691	117,440



Estaca	Distancia	Cotas del Terreno	Cotas del Proyecto
0	0,000	99,978	99,978
1	20,000	99,253	98,935
2	40,000	98,529	98,315
3	60,000	97,876	98,093
		97,837	97,919

REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

DISEÑO FINAL DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

TRAMO:

PLANIALTIMETRIA

FECHA : | ESC.: | LAMINA N

REV: | APROB:

CONSULTORA "A-V"