MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	gl	1,00		
1.2	Replanteo	m2	65,00		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	m3	65,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m3	1,05		
3.2	Pilar y zapata de H°A°	m3	0,60		
3.3	Encadenado H°A° inferior y superior	m3	3,00		
3.4	Viga de H° A° en galeria	m3	0,50		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Muros de nivelación De 0,45 cm.	m2	4,00		
4.2	Muros de nivelación De 0,30 cm.	m2	8,00		
4.3	Relleno y apisonado de interiores	m3	47,00		

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-006	Aislacion	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Aislación asfáltica De Muro	m2	8,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	Muro de Elevacion De 0,30 para Revocar	m2	4,00		
6.2	Muro de Elevacion De 0,15 para Revocar	m2	4,00		
6.3	Muro de Elevacion De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Común	m2	34,00		
6.4	Muro de Elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillo	m2	13,50		
6.5	Muro de Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillo	m2	34,00		
6.6	Envarillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	m	12,00		
6.7	Pilar de 0,45x0,45 visto para corredor rellenado con hormigon armado	m	7,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
7	72131601-007	Construccion / Colocacion de techo / tinglado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
7.1	De tejas españolas con tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6"	m2	90,50		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
8	72131601-008	Revoques	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
8.1	Revoque Interior- exterior a 1 Capa	m2	64,50		

8.2	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	m2	10,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Contrapiso de Ho de cascote	m2	64,50		
9.2	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	m2	64,50		
9.3	Zócalo	m	34,00		
9.4	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	35,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Puerta Tablero De Marco 0,15 y puerta de 1,20x2,10	un	1,00		
10.5	Ventanas tipo balancín	m2	7,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Pintura de Paredes Revocadas interior a la Cal	m2	64,50		
11.2	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		
11.3	Pintura de viga cumbrera a la cal	m2	10,30		
11.4	Pintura de abertura con pintura sintetica	m2	7,50		
11.5	Pintura de ladrillo visto con antimoho	m2	120,00		
11.6	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		

11.7	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	5,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	m	25,00		
12.2	Provision e instalacion de agua corriente	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
13	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
13.1	Instalación eléctrica según diseño del plano figura 07	gl	1,00		
13.2	Artefactos electricos según diseño del plano figura 07	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
14	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
14.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).