MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com

Altos – Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2018 – CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO DE ACCESO AL ORATORIO SAN PEDRO Y SAN PABLO – ID. N° 349358.

ADENDA N° 1 (UNO)

Altos; 6 de junio de 2018

Señores:
DNCP – OFERENTES
Presente:

La Convocante, Municipalidad de Altos, emite la presente **ADENDA N° 1 (UNO)**, en el marco del proceso de contratación de referencia, a los efectos de realizar correcciones a los documentos del llamado, conforme a las observaciones apuntadas en la **NOTA DNCP/DNC/N° 11094/2018**, según se detalla más abajo: ----------

1. ***"CDP: la firma estampada en el certificado de disponibilidad presupuestaria no tiene aclaración o sello que identifique a la persona que firmo dicho documento, no pudiendo en consecuencia corroborar si el firmante está registrado en la DNCP conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia"***. ----------

   RESPUESTA: presentamos el CDP con la firma correspondiente al Sr. **Jorge Luís Rotéla Ferreira**, que es la persona designada para suscribir los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

ANEXO B-02-04

CDP Nº 12/2018

Fecha Emisión 21-5-18
Descripción CONSTRUCCION DE CAMINEROS
Modalidad CONTRATACION DIRECTA
Entidad MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Nº PAC 349358
AÑO: 2018

Linea Presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8 = 2 - (3+4+7)
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	U. Res	S.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Presupuesto Vigente 2018	Plan Financiero Vigente 2018	Compromisos	Modif. Presup.	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo del Plan Financiero Disponible
2	1	1	11	1	520	30	11	3	1.794.859.982	1.794.859.982		600.000.000	13.300.000	-	13.300.000	1.781.559.982
TOTAL									**1.794.859.982**	**1.794.859.982**	**0**	**600.000.000**	**13.300.000**	**0**	**13.300.000**	**1.781.559.982**

MUNICIPALIDAD DE ALTOS · Departamento de Cordillera ·

JORGE ROTELA
ENCARGADO

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com

Altos – Paraguay

2. ***" No se han remitido las especificaciones técnicas del presente llamado"***

RESPUESTA: por la presente remitimos las especificaciones correspondientes al llamado

CAMINERO DE ACCESO AL ORATORIO SAN PEDRO Y SAN PABLO		
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
TRABAJOS PRELIMINARES		
Cartel de obra de chapa n° 24 de 1,50 x 1,20 m. (Municipalidad de Altos)	un	1
Caminero		
Replanteo y marcacion	m2	74
Mamposteria de nivelacion de 0,15m.	m2	12
Contrapiso de cascotes	m2	74
Piso canto rodado dos colores	m2	74
2 equipos de alumbrados	un	1
Retiro de escombros y limpieza final	un	1
Mano de obra	un	1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1. **DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

2. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Estas Especificaciones son **generales** y contemplan la totalidad de rubros.

CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, equipos y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provisión de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como así también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

Cartel de obras

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.50 x 1.20 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de caño negro y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de un metro cincuenta centímetros (1.5 m.), contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Replanteo y Marcación.

EL CONSTRATISTA hará el replanteo de la obra basándose en los puntos de referencia indicados en los planos, será responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.

EL CONSTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como mínimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRATISTA procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR será verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRATISTA deberá revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Mampostería de nivelación de 0.15m

Serán de ladrillos comunes,perfectamente alineados.

Contrapiso de cascotes

Una vez preparado el terreno, se construirá el contrapiso de cascotes, con un espesor minimo de 10 cm.

Piso de canto rodado.

Serán de 30x30 y serán colocados con morteros

A los lados se colocarán una hilera de pisos de color rojo, y en el interior irán de color amarillo.

Retiro de escombros y limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el lugar de trabajo perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

1. **PLANOS O DISEÑOS**

El Oferente deberá retirar el plano de la obra del local de la Municipalidad de Altos, Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, sito sobre las calles LUIS ALBERTO DEL PARANA C/ DEFENSORES DEL CHACO, en horario de Oficina. Lunes a viernes, de 07:00 hs hasta las 14:00 hs., Sábados, de 07:00 hs hasta las 11:00 hs. Los Planos podrán ser entregados en medio impreso o en mediomagnético. Antes de entregar los planos se deberá corroborar su coincidencia con lo que están publicados en el SICP.

2. **REQUISITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL**

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población

en la que se va a ejecutar la obra.

Descripción N/A
Ejemplos: *[Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)]*
[Permisos de la ERSSAN]
…….
…….

MUNICIPALIDAD DE ALTOS U.O.C.

Andrés Ortega
Encargado UOC