PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
LOTE 1 - PLANILLA 1 CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA BASICA 5397 FRANCISCO SOLANO MERELES

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	gl	1,00		
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	62,00		
1.3	Replanteo	M2	62,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82		
3.2	d- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Muros de nivelación De 0,45 cm.	M2	3,60		
4.2	Muros de nivelación De 0,30 cm.	M2	7,50		
4.3	Muros de nivelación De 0,60 cm.	M2	0,60		
4.4	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-006	Aislacion	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Aislación asfáltica De paredes	M2	6,40		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	3,40		
6.2	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50		
6.3	Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50		
6.4	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30		
6.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	M	12,00		
6.6	Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	M	6,60		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General

7	**72131601-007**	**Colocacion de Techo**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	86,50		
7.2	Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30		
8.2	Revoques De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00		
9.2	Piso de baldosa calcárea	M2	58,00		
9.3	Zócalo calcáreo	M	34,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Puerta metálica de Chapa Nº 20 doblada de 1,20 x 2,10	UNI	1,00		
10.2	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	M2	6,84		
10.3	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	M	5,00		
10.4	Vidrios dobles	M2	6,84		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Pinturas De paredes a la cal	M2	64,30		
11.2	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90		
11.3	Pinturas De viga cumbrera a la cal	M2	10,30		
11.4	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84		
11.5	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	116,80		
11.6	Pinturas De maderamen y tejuelones con barniz	M2	86,50		
11.7	Pinturas De abertura: Puerta c/sintético previo antióxido	M2	5,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**

12.1	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	M	23,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
13	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
13.1	Instalación eléctrica	GL	1,00		
13.2	Artefactos eléctricos	GL	1,00		
13.3	Colocacion de Pizarron	UNI	1,00		
13.4	Gradas y rampas	GL	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
14	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
14.1	Limpieza final	M2	62,00		
TOTAL LOTE 1					**90.000.000**

LOTE 2 - PLANILLA REPARACION DE BLOQUES DE AULAS ESCUELA BASICA 5397 FRANCISCO SOLANO MERELES

Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
1	**72102802-003**	**Restauracion de Aulas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Vallado de protección	gl	1,00		
1.2	Retiro de Escombros	gl	1,00		
1.3	Demolición de techo de tejas y tejuelitas y maderamen	m2	139,00		
1.4	Envarillado en asiento de tirantes (2x8 por hilada, (dos hiladas)	ml	38,00		
1.5	Envarillado de Muros fisurados (1x10 x 1,00m c/ 0,30m)	gl	1,00		
1.6	Dado de ho Ao de 0,60 x 0,20 para asiento de viga cumbrera	un	5,00		
1.7	Techo de tejas nuevas sobre tejuelitas	m2	139,00		
1.8	Remplazo parcial de Tejuelitas	gl	1,00		
1.9	Tacos y planchuelas en Galería (sujeción de Tirante a Viga)	gl	1,00		
1.10	Reemplazo parcial de maderamen	gl	1,00		
1.11	Revoque de Muro y pilares intervenidos (interior y exterior una capa)	gl	1,00		
1.12	Reparación de Piso de baldosa calcarea roja	gl	1,00		
1.13	Zocalo de baldoza calcarea roja	gl	1,00		
1.14	Pintura interior al latex	m2	200,00		
1.15	Pintura exterior al latex	m2	145,00		
1.16	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	16,00		
1.17	Pintura de aberturas de metal con esmalte sintético (Balancines)	m2	15,50		
1.18	Pintura de techo al latex color cerámica (Tejuelitas)	m2	139,00		
1.19	Pintura de maderamen	m2	139,00		
1.20	Reposición de Vidrio de aberturas tipo	gl	1,00		

	balancín				
1.21	Canaletas No. 26 desarrollo 33 cm	ml	38,50		
1.22	Bajadas	ml	18,00		
1.23	Guarda obra de 0,60 de ancho (piso alisado sobre Ho de cascotes y borde de mamposteria 0,15)	m2	31,50		
1.24	Instalación eléctrica	gl	1,00		
1.25	Artefactos electricos	gl	1,00		
1.26	Pizarrón 3,35 x 1,20 / 0,70	un	1,00		
1.27	Caminero de acceso y patio de Honor (Piso lisado sobre contapiso de Ho de cascotes)	m2	24,00		
1.28	Reparación de base de mastil y mastil (Muro, Revoque, Pintura)	gl	1,00		
1.29	Limpieza final de obra	gl	1,00		
TOTAL LOTE 2					
TOTAL LOTE 1 Y 2					

PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.