COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : Reacondicionamiento de Baño de 4,40x6,15m - Tipología MEC
Entidad Educativa: Escuela Básica Nº 6000 Virgen de Las Mercedes del Barrio Las Mercedes
Fecha: Agosto de 2015

Nº	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
		Un	Cant.	Unitario	Total
	Demoliciones Varias				
1	Retiro de Artefactos Sanitarios, con reposición de los lavatorios y jaboneras	un	12,00		
2	Retiro de Aberturas de madera	un	8,00		
3	Demolición de piso calcáreo	m2	22,00		
4	Retiro de Instalación Eléctrica	gl	1,00		
5	Retiro de tejas españolas	m2	43,00		
6	Demolición de azulejos	m2	97,50		
	Albañilería				
7	Provisión y colocación de tejas españolas	m2	43,00		
8	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	36,95		
9	Piso Cerámico incluye carpeta de asiento	m2	22,00		
10	Piso Alisado de Cemento esp: 0,03m	m2	14,95		
	Revestimientos				
11	Azulejo, incluye revoque de base	m2	97,50		
	Aberturas de madera:				
12	Puerta Tablero, incluye herrajes y cerradura de marca reconocida	m2	5,04		
13	Para boxes placas incluye herrajes y tranca	m2	4,50		
	Pintura				
14	De paredes con látex interior/exterior	m2	66,00		
15	De abertura de madera con barniz sintético	m2	10,10		
16	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36		
17	De ladrillos vistos con látex interior/exterior	m2	48,00		
18	De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	43,00		
	Instalación Eléctrica				
19	Instalación eléctrica, incluye cableado, Tablero Seccional y Llaves Termomagnéticas nuevas	gl	1,00		
20	Artefactos Eléctricos, incluye artefactos de iluminación y toma corrientes	gl	1,00		
	Instalación Sanitaria - Agua Corriente				
21	Instalación de Cañerías de Agua Corriente en Baño Damas, incluye tres lavatorios y tres inodoros con sus respectiva llave de paso	un	1,00		
22	Instalación de Cañerías de Agua Corriente en Baño Caballeros, incluye dos lavatorios, dos minguitorios y dos inodoros con sus respectiva llave de paso	un	1,00		
23	Instalación de Cañerías de Agua Corriente en Baño Profesores, incluye un lavatorio, una ducha y un inodoro con sus respectiva llave de paso	un	1,00		
	Instalación Sanitaria - Desagüe Cloacal				
24	Desagüe Cloacal en Baño Damas, incluye tres lavatorios y tres inodoros	un	1,00		
25	Desagüe Cloacal en Baño Caballeros, incluye dos lavatorios, dos minguitorios y dos inodoros	un	1,00		

COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas

Obra : Reacondicionamiento de Baño de 4,40x6,15m - Tipología MEC

Entidad Educativa: Escuela Básica Nº 6000 Virgen de Las Mercedes del Barrio Las Mercedes

Fecha: Agosto de 2015

Nº	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
		Un	Cant.	Unitario	Total
26	Desagüe Cloacal en Agua Corriente en Baño Profesores, incluye un lavatorio, una ducha y un inodoro	un	1,00		
27	Cámara Séptica de 1,50x3,00m de acuerdo a tipología MEC	Un	1,00		
28	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m de acuerdo a tipología MEC	Un	1,00		
	Instalacion Sanitaria - Artefactos Sanitarios				
29	Artefactos Sanitarios en Baño Damas, incluye tres griferías para lavatorios y tres inodoros con cisterna alta sus respectivas griferías y colocacion de lavatorios existentes	gl	1,00		
30	Artefactos Sanitarios en Baño Caballeros, incluye dos griferías para lavatorios, dos minguitorios y dos inodoros con cisterna alta con sus respectivas griferías y colocacion de lavatorios existentes	gl	1,00		
31	Artefactos Sanitarios en Agua Corriente en Baño Profesores, incluye una grifería para lavatorio y un inodoro con sus respectivas griferías y colocacion del lavatorio existente	gl	1,00		
32	Limpieza Final	gl	1,00		
	TOTAL OBRA IVA INCLUIDO				**0**

Son guaraníes: .-