INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo puentes de nueva Gente

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2015
"ADQUISICIÓN DE MINERAL DE HIERRO"

ADDENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes la modificación realizada en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional Nº 22/2015 que formará parte de la misma, y es la siguiente:

Sección III. Suministros Requeridos

- *Queda redactado de la siguiente manera;*

1. Especificaciones Técnicas

*"**Resumen de las Especificaciones Técnicas.** Los Bienes deberán cumplir **mínimamente** con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

Nº De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
Pedido de Material Nº 7095/2015 - DPTO. DE PRODUCCION - PLANTA DE INDUSTRIAL DE VALLEMI		
1	**Adquisición de 13.000 TN de Mineral de Hierro**	**Características Técnicas:** Pureza = 90% en FE2O3 Humedad Máxima = 5% **Granulometría** — **Valores Hasta** **Malla** — **%Rechazo** 25 mm — 0% 12,7 mm — 0,38% 9,525 mm — 0,26% 4,760 mm — 31,10%
OBSERVACIONES: 1. **Punto de descarga del mineral de hierro – muelle de la Planta Industrial de Vallemi.**		

2. Plan de Entrega (Bienes)

"ADQUISICIÓN DE 13.000 TN DE MINERAL DE HIERRO"

Adquisición de 13.000 Tn de Mineral de Hierro (+-10% tolerancia)
Cronograma de Entrega: partidas mínimas mensuales de 3.000 TN; la primera entrega será a los 30 días a partir de la recepción de la Orden de compra y las siguientes cada 30 días.

Lugar de Entrega de los Bienes: En Planta Industrial de Vallemi puesto en el depósito, incluyendo la descarga con la logística necesaria para el efecto de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 Hs.

El oferente está obligado a proveer las partidas mínimas dentro de los plazos establecidos a fin de evitar la aplicación de multas.

OBSERVACION:
1 El material embarcado **(MINERAL DE HIERRO)** por **LA CONTRATISTA** deberá ser recepcionada en destino base seca, caso contrario se descontara la partida de húmeda imputable a **LA CONTRATISTA**,