MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

PRESUPUESTO

OBRA: HIGIENICOS EN SALA 3 - VARONES

SECTOR BAÑO GENERAL.

		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	BAÑO GENERAL	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	a- Revoque					
	1-de asiento de azulejos de 2.10 mts. de altura		m2	63.00		
	2-de pared sobre nivel de azulejos.1.5 mts.de altura		m2	65.00		
	c-de cielo raso			48.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15		m2	63.00		
	Terminacion de azulejos		ml	33.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	4,800		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	48.00		
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	48.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		ml	113.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios c/ recuperacion					
	1-Retiro de imodoros,lavamanos		unid	11.00		
	2-Retiro de pileta granitica de lavar		unid	3.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	9.00		
	j-Retiro de aberturas de madera					
	Puertas de 0.60x2.10		unid	4.00		
2	**Mamposteria**					
	a-Nivelacion.Area duchas					
	De 0.30 cm. De ancho c/cemento tipo 1		m2	3.00		
	b-De elevacion					
	Area duchas.Pared de 0.15 c/ladrillo comun y cemento		m2	20.00		
	tipo 1.H: 2.10 mts.					
3	**Aislacion**					
	1-Horizontal c/asfalto de nivelacion.Area duchas		ml	9.00		
4	**Revoque**					
	a-de pared nueva,espesor 1,5 cms.a 1 capa c/hidrofugo		m2	18.00		
	Area duchas					
	b-de pared existente,a 1 capa c/hidrofugo. H.1.5 mts.		m2	65.00		
	sobre nivel de azulejos.					
	c-de cielo raso		m2	48.00		
	d-Asiento de azulejos de 2.10 mts. de altura		m2	63		
5	**Contrapiso**					
	de 20 cm, sobre terreno natural		m2	48.00		
6	**Carpeta**					
	p/piso ceramico		m2	48.00		
7	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	48.00		
	de alto trafico					
8	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	63.00		
	similar al existente					
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	33.00		

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

9	**Aberturas de madera**					
	1-Colocacion de puertas existentes		unid	4.00		
	de ybyrapyta de 0.60 x 2.10 c/pasadores y tiradores					
	c-Provision y coloc. De cerradura c/llaves p/puerta		unid	1.00		

10	**Instalacion de plomeria-**					
	10-1-Agua corriente de entrada principal		ml	15.00		
	Caño de 1"PVC roscable y sus accesorios c/					
	llave de paso					
	Caño de 3/4 PVC roscable,buje,union doble		ml	35.00		
	codo rojo de 3/4x1/2,codo sencillo,TE sencillo rojo y					
	de 3/4x1/2, alma doble,3 llave de paso 3/4 tipo esferica					
	reduccion de 3/4" a 1/2"					
	10-2 Entrada de agua interna		ml	18.00		
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,8 llave de paso c/campana FV,union					
	doble. 1 canilla de 1/2 fv					
	10-3 Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		ml	45.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50.bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 8 unidades de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo.3 sifon aereo					
	4 unidades de rejilla de piso sifonada de 10x10					
	10-4 Registros					
	1-Camara de inspeccion doble c/tapa de 40x40x40		unid	1.00		
	2-Unido al registro exterior de 60x60 c/ caño de 4" y		ml	6.00		
	accesorios					
	3-Registro cloacal de 60x60x50		unid	1.00		
	4-Unido al de 1.00x1.00 c/caño de 6" y sus accesorios		ml	12.00		
	distancia aprox. De 12 mts.					
	Registro cloacal de100x100 conectado al registro exis-		unid	1.00		
	tente c/caño de 6" y accesorios					
11	**Provision y colocacion de:**					
	1-Artefactos sanitarios					
	a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla		unid	5.00		
	FV de 1/2 c/sopapa y conexión cromada de 0.40					
	b-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla		unid	4.00		
	y tapa plastica.Conexion plastica PVC					
	c-Mingitorios		unid	2.00		
	2-Pileta					
	Mesada de mamposteria y pilastra recubierta de azule-					
	jos blancos de 15x15 c/ bacha de Acero Inoxidable y		unid	3.00		
	canilla fv de 1/2 fijo.Ver plano					
12	**Instalacion Electrica**					
	a-Provision y Coloc.de artefacto fluorescente 1x40 de			8.00		
	40 watts completo					
	c-Ducha electrica c/brazo cromado		unid	4.00		
	d-En tablero gral		global	1.00		
	llave de 25 Ampere		unid	1.00		
	llave Bipolar		unid	1.00		
	TM de 25 Ampere		unid	1.00		

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

13	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido..H:1.5 sobre nivel		m2	65.00		
	de azulejos					
	b)Abertura de madera sintetica		m2	10.00		
	c)Abertura metalica		m2	6.00		
	d)Cielo raso al agua c/enduido		m2	48		
14	**Vidrios**					
	Provision y colocac. De vidrio de 3 mm. Incoloro		m2	3.00		
15	Limpieza final de obra		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					

	SON GUARANIES:					

PRESUPUESTO

OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 3 - VARONES

No.	RUBROS	Catálogo	UNID.	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL
	SECTOR BAÑO INDIVIDUAL CLASE Nº 4	**72131601-011**				
1	**Demoliciones varias**					
	Pared de 0.30 s/ recuperacion		m2	4.00		
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos		m2	10.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15		m2	10.00		
	Terminacion de azulejos		ml	10.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	5.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	5.00		
	c- Abrir vano					
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	5.00		
	f-Relleno					
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	2.00		
2	**Revoque**					
	de pared existente a 1 capa c/ hidrofugo		m2	25.00		
3	**Aislacion**					
	En losa de baño (1-3)		m2	5.00		
4	**Contrapiso**					
	Relleno de losa rebajada		m2	5.00		
5	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	11.00		
	similar al existente		m2			
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	10.00		
6	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	5.00		
	2-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x20.galeria similar al existente		m2	6.00		
7	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	10.00		
	similar al existente		m2			
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	10.00		
8	**Instalación de Plomeria**			6.00		
	8-1 Alimentacion de agua de distribucion interna					
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,2 llave de paso c/campana FV,union					
	doble					
	8.2-Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		m2	11.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 1 unidad de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo.Caño de baja					
	da de 100 al registro de sala 3. 1 unidad de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 10x10 redondo.					

9	**Provision y colocacion de:**					
	1-Artefactos sanitarios					
	a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla		unid	1.00		
	FV de 1/2 c/sopapa					
	b-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla			1.00		
	y tapa plastica					
10	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 1x40 wats		unid	1.00		
	Ducha electrica tipo Lorenzetti c/brazo metalico		unid	1.00		
11	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido		m2	25.00		
	b)Abertura de madera sintetica		m2	2.00		
	c)Abertura metalica sintetica		m2	1.00		
12	Limpieza final de obra		global	1.00		
	PRESUPUESTO GENERAL					
	SON GUARANIES:					