"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

ACLARACIONES A CONSULTAS REALIZADAS A LA CONVOCANTE

ITEM 2 – EQUIPO P/SIST. DE VIGILANCIA Y MONITOREO

CONSULTA 1:

¿En que formato de de compresión se requiere la grabación de las imágenes?

RTA.: Se requieren formato JEPG y/o MPEG 4

CONSULTA 2:

¿Cuántos cuadros por segundo se pretende almacenar por cámara?

RTA.: Se pretende almacenar como mínimo 30 cuadros por segundo

CONSULTA 3:

¿Aceptarán DVR de 32 entradas por cámara en un solo equipo unificado? De manera a abaratar costos y ofrecer mayor practicidad y prestaciones.

RTA.: Sí se aceptarán.

CONSULTA 4:

La visualización y reproducción de las imágenes almacenadas, ¿se harán solo con monitores solicitado o además es necesario realizar conexiones con la red del local para visualizar con equipos informáticos o teléfonos celulares con tecnología 3G?

RTA.: Si. es necesario la conexión con la red local para visualizar con equipo informáticos de la institución, internet y/ o teléfonos celulares con tecnología 3G.

CONSULTA 5:

¿El equipo DVR requiere el software de video análisis?

RTA.: Si. se requiere el software de video análisis.

CONSULTA 6:

Las licencias para control remoto ¿Cuántas conexiones simultáneas debe soportar?

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

ACLARACIONES A CONSULTAS REALIZADAS A LA CONVOCANTE

RTA.: Debe soportar 5 conexiones simultáneas.

CONSULTA 7:

La reproducción de la grabación, ¿Se visualizará por cada cámara individual, o por las 16 cámaras simultáneamente?

RTA.: La reproducción de la grabación, se visualizará por cada cámara individual.

ITEM 3 - CAMARA FIJA PARA CIRCUITO CERRADO

CONSULTA 1:

Las cámaras solicitadas deben ir acompañado de amplificador aplicadores de señal. Ej. Video Balum Pasivo-Pasivo, tienen en cuenta la trayectoria del cableado para cada cámara, que supera los 100 MTS y se hace indispensable la utilización de video BALUM para un señal óptima.

RTA.: Si, es necesaria la instalación de amplificadores señal pasivo-pasivo.

CONSULTA 2:

Con respecto la totalidad

CONSULTA: Será necesaria de la presentación de la carta de autorización del fabricante para presentar oferta.

RTA.: Si, es necesaria de la carta de autorización del fabricante para presentar oferta.

CONSULTA: Sugerimos que las cámaras solicitadas cumplan con certificados UL FCC como mínimo para de esa manera garantizar la calidad de las mismas y su durabilidad.

RTA.: Se solicita que cuenten con Certificado de calidad UL FCC como mínimo.

CONSULTA: Sugerimos que las cámaras solicitadas incluyan la tecnología LED incorporada Tecnología día/noche, para proporcionar calidad en las zonas a contraluz del edificio donde serán instaladas las mismas.

RTA.: Se requiere cámaras con Tecnología LED incorporadas en cada cámaras CON 32 LED Como mínimo.

"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

ACLARACIONES A CONSULTAS REALIZADAS A LA CONVOCANTE

CONSULTA: Sugerimos que el equipo DVR solicitados tenga la capacidad recibir cámaras analógicas e IP para ampliaciones futuras.

RTA.: Se requiere que el equipo DVR tenga capacidad para recibir cámaras analógicas e IP.

CONSULTA: Sugerimos que el equipo y las cámaras sean de un mismo fabricante evita desperfectos o alteraciones en las instalaciones.

RTA.: El equipo de DDR y la cámara se requiere que sea de un mismo fabricante.

CONSULTA: Solicitamos nos indique el sitio de instalación del sistema de CCTV

RTA.: El sitio de instalación del sistema de CCTV, es el edificio de la DISERSANFA(Hospital Central de las Fuerzas Armadas , sito en Gral. Diaz c/ Don Bosco.

CONSULTA: Solicitamos nos indiquen los lugares en donde deben ser instaladas las cámaras y los grabadores.

RTA.: Deben concurrir del edificio de la DISERSANFA 7.° piso Secretaria de Administración y Finanzas en horario de 7 a 11 horas de lunes a viernes, para la verificación de los lugares donde serán instaladas las cámaras y los grabadores.

CONSULTA: Solicitamos nos indiquen los tipos de materiales requeridos en la instalación cableado de video, cableado de alimentación y canalizaciones.

RTA.: Los materiales requeridos son: cable coaxial RG59 de 75 OHM para video con amplificador de imágenes cada 100 mts de cableado, alimentación polarizado de 0,5 y con opción de colocar por encima del cielo raso.

CONSULTA: Solicitamos nos indiquen en qué fecha y horario se puede realizar una visita al sitio de la instalación del sistema de CCTV para poder calcular los costos de materiales y mano de obra.

RTA.: Pueden concurrir al edificio de la DISERSANFA 7.° piso - Secretaria de Administración y Finanzas en horario de 7 a 11 horas de lunes a viernes.

CARLOS DANIEL SILVA BENITEZ
Cap. Inf. Jefe UOC N° 5