MUNICIPALIDAD DE "GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO"
INTENDENCIA
Muy cerca de su Gente
Calle Joaquín Ibarra y José Kube Email: muni.gd@hotmail.com
Telefax.0740 -270233 - General Delgado – Itapúa- Paraguay

General Delgado, 19 de abril de 2021

Empresa:

ARAPYAHU CONSTRUCCIONES

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de General Delgado, para solicitar su acostumbrada buena predisposición, a fin de facilitar su cotización de un Presupuesto para el procedimiento de llamado CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO ESC. BAS. Nº 211 CARLOS ANTONIO LOPEZ, según planilla de Cantidades, Planos y Especificaciones Técnicas adjunta a la presente, cabe destacar que la respuesta a la presente se realizara a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Coronel Bogado, así mismo, la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota o vía correo electrónico, debidamente firmada por el propietario o representante de la Empresa.

La presente es solicitada en base a lo establecido en la Res DNCP N° 1890/2020 de fecha 07 de mayo del 2020, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03.

Solicitamos la remisión del mismo en la brevedad a fin de cumplir lo establecido por la DNCP.

Sin otro particular nos despedimos atentamente,

MUNICIPALIDAD DE GRAL JOSÉ MARIA DE... Secretaria U.O.C.

Responsable de UOC

RECIBIDO POR:

Nombre y Apellido: Gustavo Loblein

Firma:

Fecha: 19/04/2021

Hora: 10:25

ARAPYAHU
CONSTRUCCIONES
RUC: 2147987 - 9
Gustavo Loblein

Sello de la Empresa:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	UM	Cant	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	m2	510,00	800	408.000
2	Replanteo, marcación.	m2	510,00	800	408.000
3	Obrador (3x5 m)	m2	15,00	150.000	2.250.000
4	Vallado de obra, h= 1,50	m2	180,00	14.000	2.520.000
5	Cartel de obra. De chapa Nº 24. Impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica. De 1,50 x 2,00m	un	1,00	1.308.400	1.308.400
6	Zapata de Hº Aº (Detalles en plano)fck=210 kg/cm2	m3	14,70	1.940.000	28.518.000
7	Encadenado inferior, intermedio y superior de 0,20 x 0,40 de H°A°. (Detalles en plano)fck=210 kg/cm2.	m3	22,65	1.900.000	43.035.000
8	Columna de 0,20 X 0,40 de Hº Aº.(Detalles en plano)fck=210 kg/cm2	m3	10,10	1.826.432	18.446.963
9	Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2	m2	510,00	140.000	71.400.000
10	CUBIERTA: de chapa galvanizada ondulada N°26, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.-	m2	564,20	150.000	84.630.000
11	Canaleta y caño de bajada metálica (chapa galv n° 27).	ml	114,00	70.000	7.980.000
12	Pintura de terminación de superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi epoxi.	m2	510,00	55.000	28.050.000
13	Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	un	4,00	300.000	1.200.000
14	Provisión e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	un	1,00	925.000	925.000
15	Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electroducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2	ml	85,00	40.000	3.400.000
16	Provisión e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	un	10,00	1.300.000	13.000.000
17	Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	un	2,00	850.000	1.700.000
18	Portared de volleybol metálico de 3" c/base de "inca"	un	2,00	400.000	800.000
19	Red de nylon para arcos y volleybol	un	3,00	300.000	900.000
20	Valla protectora con barandas metálicas de 3" c/base de "inca" y tejido detrás de arcos.	m2	204,00	30.000	6.120.000
21	Cordón de ladrillo común de 0,15 cm.	m2	33,50	90.000	3.015.000
22	Contrapiso de cascotes de 10 cm de espesor.	m2	114,00	21.000	2.394.000
23	Carpeta de cemento con hidrófugo de 2cm dosf. (1:3)	m2	114,00	25.000	2.850.000
24	Piso de canto rodado.	m2	114,00	80.000	9.120.000
25	Limpieza Final	m2	510,00	800	408.000
	TOTAL				**334.786.363**

ARAPYAHU CONSTRUCCIONES
RUC: 2147987 - 9
Gustavo Lablein