LLAMADO MOPC N° 116/2016

LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO EUSEBIO AYALA-MOMPOX- CERRO LA GLORIA

ID Nº 316719

NOTA ACLARATORIA N° 02

Asunción, 18 de noviembre de 2016

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1. **CONSULTA:** Según los planos, la fundación del puente sobre el arroyo Pirity es con pilotes, rubro que no aparece en el formulario de ofertas; ¿Dónde se cotiza este ítem?:

   RESPUESTA: A través de la Adenda N° 2 se adjuntó las fotos de la estructura existente en el Arroyo Pirity, según puede observarse en las mismas los pilotes ya fueron ejecutados por lo que no se incluyeron en el formulario de ofertas.

2. **CONSULTA:** Solicitamos provisión de planos de detalles del ítem "Pórtico".

   RESPUESTA: Se adjunta los planos mediante Adenda N° 4.

3. **CONSULTA:** Solicitamos Provisión de especificaciones Técnicas del ítem "Instalaciones y Servicios Especiales".

   RESPUESTA: El ítem Instalaciones y Servicios Especiales se encuentran incluido en las Especificaciones Técnicas (pag 170 al 175). A través de la Adenda N° 4 se agrega las características para la Fotocopiadora e impresora multifunción.

4. **CONSULTA:** Posterior al recorrido en la zona de obra, nos percatamos que existen gran cantidad de alambrados que invaden la Franja de Dominio. Por lo cual solicitamos la creación de un nuevo ítem para el Traslado de Alambrado.

   RESPUESTA: Se mantiene la planilla de precios de la Adenda N° 2.

5. **CONSULTA:** Entendemos que el retiro de los estribos de hormigón del Puente sobre el A° Pirity deberán ser retirados para construir un nuevo puente en su reemplazo y que su pago está incluido en el ítem N° 2 "Remoción de Estructuras Existentes". ¿Es correcta nuestra apreciación?

   RESPUESTA: No deberán ser retirados los estribos. El puente a ser construido es sobre la estructura ya existente cuyas fotos se adjuntaron mediante la Adenda N° 2. Por lo tanto no serán incluidos los pagos en el ítem "Remoción de Estructuras Existentes".

6. **CONSULTA:** Solicitamos la provisión de los planos para la Ampliación del Puente Existente de la Progresiva 9+891, así como las Especificaciones Técnicas para la ejecución del mismo.

   RESPUESTA: Las especificaciones técnicas para los puentes se encuentran dentro de los apartados "Hormigón Estructural" y "Acero para Refuerzo". En el momento del inicio de las obras deberá tenerse en cuenta las indicaciones de la supervisión para la ampliación del puente. No se cuenta con los planos solicitados.

7. **CONSULTA:** Solicitamos la provisión de los planos para Pórticos, Señalización Vertical y Señalización Horizontal.

   RESPUESTA: Se adjunta los planos mediante Adenda N° 4.

8. **CONSULTA:** Solicitamos la provisión de las Especificaciones de la que se solicita en el Ítem N° 41 "Instalaciones y Servicios Especializados", ya que en las Especificaciones Técnicas no se detallan los requerimientos

   RESPUESTA: Se agrega las especificaciones de la Fotocopiadora Digital Multifuncional en la Adenda N° 4.

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Lic. Liliam Chamorro
Directora de UOC.

02
(005)

9. **CONSULTA:** Entendemos que el montaje de las Vigas, así como la ejecución de toda estructura de Hormigón Armado como ser la fundación y otras obras necesarias para la ejecución del Puente de la Pogresiva 11+320 y ampliación del Puente sobre la Progresiva 9+891 se encuentran en los ítems N° 14 y N° 19 "H° Estructural fck= 180 kg/cm2" y N° 15 y N° 20 "Acero para refuerzo Fyk= 4200 Kg/cm2". ¿Es correcta nuestra interpretación?

RESPUESTA: Es correcta su interpretación.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Lilian Cañete
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Lic. Liz Borja
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

03
(tres)