ADENDA NRO. 3/2016

Comunicamos a todos los oferentes que en el marco del Licitación Concurso de Ofertas (CO) N° 2/2016 "Construcción de empedrados en varias calles de la ciudad" ID 307.328. Se realizan las siguientes modificaciones a la Pliego de Bases y Condiciones, específicamente en los siguientes puntos:

EN DONDE DICE

1. Sección V. Modelo de Contrato

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

(Indicar el precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.)

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____ *(aplicable a la Administración Central)*

DEBE DECIR

1. Sección V. Modelo de Contrato

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

d) La Oferta del proveedor
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contraigan las disposiciones del Pliego de bases y condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Ubicación: ***Calle Benjamín Aceval entre Tte. 1° Héctor Vallejos y Tte. Herreros, B° Felsina Ciudad de Guarambaré.***

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**PRECIO**	**IMPORTE**
1	72131701-002	Nivelación de rasante	ml	119		
2	72131701-002	Movimiento de suelo, altura promedio 25 cm.	m3	150		
3	72131701-002	Colchón de arena lavada prom. Esp.20cm	m2	845		
4	72131701-002	Prov., y coloc. de piedra maseada - piedra roja tipo	m2	845		
5	30131703-002	Cordón de hormigón de 0,30 x 0,50 x 0,08m	ml	238		
6	72102905-001	Compactación mecánica con plancha vibradora.	m2	845		
		Refacción de Pavimento Tipo empedrado				
7	72131701-002	a) Colchón de arena lavada prom. Esp.20cm	m2	120		
8	72131701-008	b) Levantamiento y Coloc. de piedra maseada - piedra roja	m2	120		
9	72102905-001	c) Compactación mecánica con plancha vibradora.	m2	120		
10	72131701-9998	Baden de H°A°, espesor: 0,10m, ancho de 1,50 m.	ml	20		
11	82101502-004	Cartel de Obra 1x2m	un	1		
		TOTALES CON IVA INCLUIDO				**0**

Ubicación: calle Curupayty entre Fulgencio Yegros y Elizardo Aquino, ciudad de Guarambare

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UN.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
12	72131701-002	Nivelación de rasante	ml	234		
13	72131701-002	Movimiento de suelo, altura promedio 25 cm.	m3	350		
14	72131701-002	Colchón de arena lavada prom. Esp.20cm	m2	1455		
15	72131701-002	Prov., y coloc. de piedra maseada - piedra roja tipo basáltica de 15 x 20 cm.	m2	1455		
16	30131703-002	Cordón canaleta de hormigón de 0,30 x 0,50 x 0,08m	ml	468		
17	72102905-001	Compactación mecánica con plancha vibradora.	m2	1455		
18	72131701-9998	Baden de H°A°, esp.: 0,10 m, ancho 1,00 m.	ml	7		
19	72131701-017	Alcantarillado tubular de 0,80x 7ml, con pantalla de PBC	un	4		
20	72131701-002	Canalización natural, cielo abierto.	ml	240		
21	82101502-004	Cartel de Obra 1x2m	un	1		
		TOTALES CON IVA INCLUIDO				**0**

Ubicación: Calle Fulgencio Yegros entre Curupayty hasta la ruta Emiliano R. Fernandez, ciudad de Guarambaré

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UN.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
22	72131701-002	Nivelación de rasante	ml	650		
23	72131701-002	Movimiento de suelo, altura promedio 25 cm.	m3	1303		
24	72131701-002	Colchón de arena lavada prom. Esp.20cm	m2	5215		
25	72131701-002	Prov., y coloc. de piedra maseada - piedra roja tipo basáltica de 15 x 20 cm.	m2	5215		
26	30131703-002	Cordón de hormigón de 0,30 x 0,50 x 0,08m	ml	1300		
27	72102905-001	Compactación mecánica con plancha vibradora.	m2	5215		
28	82101502-004	Cartel de Obra 1x2m	un	1		
		TOTALES CON IVA INCLUIDO				**0**

Ubicación: Calle Porvenir, B° Colón, ciudad de Guarambaré

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UN.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
29	72131701-002	Nivelación de rasante	ml	200		
30	72131701-002	Movimiento de suelo, altura promedio 25 cm.	m3	500		
31	72131701-002	Colchón de arena lavada prom. Esp.20cm	m2	1560		
32	72131701-002	Prov., y coloc. de piedra maseada - piedra roja tipo basáltica de 15 x 20 cm.	m2	1560		
33	30131703-002	Cordón canaleta de hormigón de 0,30 x 0,50 x 0,08m	ml	358		
34	72102905-001	Compactación mecánica con plancha vibradora.	m2	1560		
35	72131701-9998	Cuneta de PBC, con base de H°, cielo abierto.	ml	29		
36	72131701-9998	Baden de H°A°, esp.: 0,10 m, ancho 1,00 m.	ml	62,5		
37	82101502-004	Cartel de Obra 1x2m	un	1		
		TOTALES CON IVA INCLUIDO				**0**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____ *(aplicable a la Administración Central)*

Eduardo Saldivar
Responsable de UOC
Municipalidad de Guarambare