Municipalidad de José Domingo Ocampos

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1299/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

PROYECTO DE REFACCION DE AULAS ESCUELA GRADUADA Nº 1608 DR. JUAN JOSÉ SOLER - DISTRITO DE JOSÉ D.OCAMPOS - DPTO. DE CAAGUAZÚ					
N°	**ITEMS**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
	BLOQUE 1: BLOQUE PRINCIPAL EXISTENTE				
	Preparación y movilización de obra	1	gb		
	Reposición de tejas en techo y arreglo de goteras	200	m2		
	Reposición de piso calcáreo previo relleno y compactación de suelo	60	m2		
	Reposición de zócalo calcáreo	5	ml		
	Reposición de vidrios de aberturas metalcias tipo balancín	5,5	m2		
	Reparación de registro electrico de acometida subterranea	1	Gb		
	BLOQUE 2: PRESCOLAR EXISTENTE				
	Reposición de tejas en techo y arreglo de goteras	100	m2		
	Reposición de piso calcáreo previo relleno y compactación de suelo	5	m2		
	Reposición de zócalo calcáreo	3	ml		
	Reposición de puertas metalcias 0.60x1.60 en baños	4	Un		
	Reposición de azulejos	5	m2		
	Reposición de griferia de lavatorios	3	Un		
	Reacondicionamiento de desague cloacal	1	Gb		
	Reacondicionamiento de instalación hidráulica	1	Gb		
	Limpieza y reparación de canaletas y bajadas de desague pluvial	29	ml		
	VARIOS				
	Reacondicionamiento electroducto subterraneo lado Parque Infantil	10	ml		
	Demolición de Tanque de HºAº	1	Gb		
	Estructura metalica de seguridad para sujeción de tanque nuevo	1	Gb		
	Provisión y colocación de tanque de fibra de vidrio de 2000 litros	1	Un		
	Readecuación del sistema cañeria hidraulico de carga y descarga para tanque nuevo	1	Gb		
	TOTAL GUARANIES IVA INCLUIDO				

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Plano





Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)