República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 24 de marzo del 2021.

Señores
CAMARA PYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION REGIONAL ALTO PARANA
Presente

REF.: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°1005 DON JULIO PORRO

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, denominado **CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°1005 DON JULIO PORRO** en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, así mismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico. Se adjunta planilla de computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludándole atentamente.

Sr. Carlos A. Barreiro
Encargado de UOC

RECIBIDO POR: _____ Firma

Arq. Silvio Manuel Rolón Cáceres
Presidente C.A.P.A.C.O – R.A.P.
_____
Aclaración de Firmas

FECHA: 24 / 03 / 21

CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

REGIONAL ALTO PARANÁ

Construccion de Cocina Comedor en la Escuela Basica N°1005 Don Julio Porro.						
Items	**Codigo de catalogo**	**Descripcion**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	72131601-002	Limpieza y preparacion de terreno.	m2	93,74	4.800	449.952
2	72131601-002	Replanteo.	m2	93,74	7.600	712.424
3	72131601-004	Excavacion y carga de cimiento de PBC.	m3	13	310.000	4.030.000
4	72131601-004	Zapatas pilares de HºA°	m3	1,2	1.990.000	2.388.000
5	72131601-004	Vigas de galeria de HºAº.	m3	0,42	1.990.000	835.800
6	72131601-004	Vigas Cumbreras.	m3	1,04	1.990.000	2.069.600
7	72131601-004	Encadenado de HºAº inferior.	m3	1,68	1.990.000	3.343.200
8	72131601-004	Encadenado de HºAº superior.	m3	1,89	1.990.000	3.761.100
9	72101607-007	Pared de ladrillos comunes.	m2	16,04	172.000	2.758.880
10	72102905-001	Relleno y apisonado de inferior.	m3	17,63	95.000	1.674.850
11	72102507-003	Aislacion de paredes.	m2	69,46	25.200	1.750.392
12	72101607-007	Pared de 0,15 para revocar.	m2	69,46	86.000	5.973.560
13	72101607-007	Pared de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	84,14	115.000	9.676.100
14	72101607-007	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8mm.	ml	42	18.000	756.000
15	72101607-007	Pilares de ladrillos de 0,35 x 0,35 visto para corredor.	ml	10,4	178.000	1.851.200
16	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal termoacustico de 5mm con terminacion de PVC sobre estructura metalica de perfiles según detalles.	m2	120	295.000	35.400.000
17	72101607-006	Revoque inferior -exterior a 1 capa.	m2	139	38.000	5.282.000
18	72101607-006	Revoque de viga cumbrera , galeria y encadenado de HºAº .	m2	50,29	45.000	2.263.050
19	72101607-006	Revoque de pilares.	ml	5,38	41.000	220.580
20	72131601-009	Contrapiso de cascotes.	m2	92	28.000	2.576.000
21	72131601-009	Piso de ceramica de alto trafico.	m2	92	82.000	7.544.000
22	72131601-009	Zocalo de ceramica cortada.	ml	55,9	12.000	670.800
23	72102602-008	b- puerta madera de 0,80 x 2,10 placa, marcos, herrajes.	un	2	765.000	1.530.000
24	72102602-008	a- ventana balancines.	m2	12,6	390.000	4.914.000
25	72102602-008	b- puerta de chapas dobladas de 1,20 x 2,10.	un	2	480.000	960.000
26	72102602-008	Alfeizar de ventana revoque 1:3:8 cemento,arena.	m2	40,6	18.000	730.800
27	72131601-012	Pinturas de paredes al latex.	m2	139	19.500	2.710.500
28	72131601-012	Pinturas de pilares visto con antimoho incoloro.	m2	12,42	24.500	304.290
29	72131601-012	Pinturas de viga cumbrera , galeria, encadenado y pilares al latex.	m2	50,29	22.000	1.106.380
30	72131601-012	Pintura de abertura metalica con pintura sintetica.	m2	14,28	24.500	349.860
31	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	m2	84,14	19.000	1.598.660
32	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera con barniz.	m2	5,67	24.500	138.915

Camara Paraguaya de la Industria de Construccion Regional Alto Paraná

SILVIO ROLÓN
Arquitecto
Reg N° 2041

33	72101607-002	Revestimiento de azulejo.	m2	6,09	75.000	456.750
34	72102602-004	Vidrios Dobles.	m2	12,6	165.000	2.079.000
35	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 33.	ml	36,6	68.000	2.488.800
36	72131601-001	Instalacion del tablero TS de 25AG.	un	1	385.000	385.000
37	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladoresTCV.	un	3	98.000	294.000
38	72131601-001	Alimentacion de los ciruitos de luces.	un	11	104.000	1.144.000
39	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas.	un	9	102.000	918.000
40	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores.	un	3	110.000	330.000
41	72131601-001	Alimentacion de los circuitos TC.	un	50	105.000	5.250.000
42	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40w.	un	8	140.000	1.120.000
43	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3x 40w.	un	1	170.000	170.000
44	72131601-001	Artefactos de galeria.	un	2	12.000	24.000
45	72131601-001	Tablero TS 20 de 25AG con barrera de fase y neutro.	un	1	480.000	480.000
46	72131601-001	Tablero de TCV para 4 llaves de ventiladores.	un	1	162.000	162.000
47	72131601-001	Ventilador de techo de 56".	un	3	485.000	1.455.000
48	72141213-001	Agua corriente.	un	1	850.000	850.000
49	72101510-007	Desague cloacal.	un	1	2.800.000	2.800.000
50	72102303-007	Pileta de cocina con griferia .	un	1	850.000	850.000
51	72102303-003	Camara de inspeccion pozo ciego de 1,50 m de diametro x 2,50 m de profundidad con tapa de hºaº.	un	1	1.950.000	1.950.000
52	72131601-013	Limpieza Final.	un	1	650.000	650.000
53	82101502-004	Cartel de Obra de 1,20 x 2,40 m según detalles.	un	1	1.100.000	1.100.000
		Total				135.287.443

Camara Paraguaya de la Industria de Construccion
Regional Alto Paraná

SILVIO ROLÓN
Arquitecto
Reg. N° 2041

Arq. Silvio Manuel Rolón Cáceres
Presidente C.A.P.A.C.O - R.A.P.