MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	gl	1,00		
1.2	Replanteo	m2	15,70		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	m2	15,70		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	12,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Encadenado superior de H°A° 15x30	m	25,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Mamposteria de nivelacion 030 m.	m2	11,30		
4.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	8,00		
4.3	Aislacion horizontal	m	29,70		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total

5.1	Mamposteria de elevación 015 m. visto	m2	34,70		
5.2	Mamposteira de elelvación 015 m. común	m2	23,10		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
6	**72131601-007**	**Construccion / Colocacion de techo / tinglado**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	De tejas españolas con tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6"	m2	23,90		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Revoque interior / ext.	m2	83,60		
7.2	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	m2	40,60		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	m2	15,70		
8.2	Carpeta alisada	m2	15,70		
8.3	Piso ceramico pl-5	m2	15,70		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Puerta metalica 0,70x2,10	un	2,00		
9.2	Ventanas tipo balancín 0,60x0,40 c/ vidrios	un	2,00		

9.3	Puerta placa box 0,60x1,60 c/ parantes y pasadores	un	3,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Pintura latex interior /exterior	m2	73,50		
10.2	Pintura de aberturas	m2	16,20		
10.3	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	m2	44,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Caño de PVC desague	m	9,00		
11.2	Instalaciones Sanitarias (7 inhodoros, 7 mingitorios, 1 desague cloacal, 2 bachas, 1 registro cloacal 40x40, 1 camara septica, 1 pozo absorvente)	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Instalación eléctrica (8 bocas, 1 alimentacion al tablero, 6 artefactos tipo 2x40)	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
13	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
13.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		

TOTAL GENERAL	

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).