MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695

mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

PLANILLA DE CANTIDADES

Nº	codigo de catalogo	descripcion	trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
2	72131601-001	Construcción e Instalaciones Eléctricas	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70		
3			Replanteo	M2	63,70		
4			Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
5			Vigas y dado de H° A°	M3	1,20		
6			Encadenados de H° A°	M3	2,17		
7			Muro de elevación De 0,45 cm.	M2	3,60		
8			Muro de elevación De 0,30 cm.	M2	7,50		
9			Muro de elevación De 0,60 cm.	M2	0,60		
10			Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30		
11			Aislación asfáltica De paredes	M2	6,40		
12			Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	3,40		
13			Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50		
14			Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50		
15			Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82		
16			Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	12,00		
17			Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Ml	6,60		
18			Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	87,10		
19			Viga de madera y planchuela en galería	Gl	1,00		
20			Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00		
21			Revoques De viga cumbrera de H° A°	M2	16,00		
22			Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00		
23			Piso de baldosa calcarea	M2	58,00		
24			Zocalo calcareo	Ml	34,00		
25			Puerta madera de 1,20 x 2,10	Uni	1,00		
26			Ventanas tipo C de balancines 1,20x1,50	M2	8,00		
27			Alfeizar de ventana revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Ml	23,00		
28			Pinturas De paredes a la cal	M2	61,00		
29			Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90		
30			Pinturas De viga cumbrera a la cal	M2	15,00		
31			Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	10,00		
32			Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00		
33			Pinturas De maderamen y tejuelones con barniz	M2	80,00		
34			Pinturas De abertura de madera con barniz	M2	5,50		
35			Vidrios dobles	M2	6,84		
36			Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23,00		
37			Instalación eléctrica	GL	1,00		
38			Artefactos electricos	GL	1,00		
39			Rampa de acceso	Gl	1,00		
40			Pizarrones	Uni	1,00		
41			Limpieza final	M2	63,00		
TOTAL GENERAL							

Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).