COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Refacción de 2 aulas
UBICACIÓN: Colegio Parroquial San Roque González de Santa Cruz, Distrito de San Pedro de Ycuamandyyú
SUPERVICIE: 140m2

Nº	Descripción	Unidad.	Cant
1	CAMBIO TEJAS (CAMBIAR TEJAS EN UN 100%, TIRANTES, Y ALFAJIAS 20% Y TEJUELITAS 30%).	M2	140
2	PISO BALDOSA CALCAREA SOBRE PISO LADRILLO	M2	167
3	ZOCALO CALCAREO	ML	55.3
4	VENTANAS TIPO BALANCIN	M2	12.6
5	VIDRIOS	Un	1
6	PINTURA EN GENERAL(PAREDES,TECHO,ABERTURAS)	Un	1
7	MEJORAMIENTO INSTALACION ELECTRICA (INCLUIR EN TOTAL 4 VT,24 FLUORESCENTES INTERIORES Y 4 EXTERIORES).REVISAR CABLEADO Y TABLEROS.	Un	1

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION LOCAL ESCOLAR
LOCAL: ESC.4523 NARANJATY
UBICACIÓN: NARANJATY-LIMA-DPTO.SAN PEDRO

Nº	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD
8	CAMBIO TEJAS 100%-TEJUELONES 50%-MADERAMEN 20%	M2	247.9
9	CAMBIO PISO BALDOSA CALCAREA-50%	M2	123.9
10	ENVARILLADO PAREDES	Un	1
11	MEJORAMIENTO INST.ELECTRICA CON COLOC.6 VT	Un	1
12	CAMBIO ABERTURAS MADERA-VENTANAS	Un	1
13	VIDRIOS	Un	1
14	PINTURA EN GENERAL	Un	1

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION LOCAL ESCOLAR
LOCAL: ESC.BAS. 3076 MARGARITA BRUN DE CACERES
UBICACIÓN: DISTRITO 25 DICIEMBRE

COMPUTO

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
15	CARTEL OBRA	Un	**1**
16	DESMONTE MURO NIVELACION EXISTENTE	M2	20
17	CALCE Y REFUERZO CIMENTACION Y CONSTRUCCION MURO NIV.LAD,COMUN	M2	20
18	PAREDES MAMP.LADRILLO COMUN JUNTA ENRASADA	M2	113.3
19	CONST.PILARES LAD.COMUN CON CIMENTACION PIEDRA BRUTA	ML	8.6
20	MEJORAMIENTO INST.ELECTRICA-COLOC. 2 VT POR AULA	Un	1
21	ABERTURAS METALICAS – INCLUYE VIDRIOS	Un	1
22	ABERTURAS MADERA	Un	1
23	CAMBIO TECHO CHAPA 50%-MADERAMEN 30%	M2	169
24	COLOCACION CIELORRASO PVC	M2	169
25	PISO BALDOSA CALCAREA SOBRE BASE EXISTENTE	M2	169
26	CONSTRUCCION PILARES Y ZAPATAS HºAº COMO REFUERZO	M3	5
27	PINTURA EN GENERAL	Un	1

METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION LOCAL ESCOLAR
LOCAL: ESC.BAS. 3073 SAN SEBASTIAN
UBICACIÓN: TORIN CUE- DISTRITO 25 DICIEMBRE

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
28	CARTEL OBRA	Un	**1**
29	DESMONTE TECHO-AULA 3	M2	30
30	CAMBIO VIGA CUMBRERA-TEJA 50%,TEJUELITA 50% Y MADERAMEN 30%	M2	30
31	PILARES Y ZAPATAS HºAº PARA REFUERZO ESTRUCTURAL	M3	9
32	ENVARILLADO PAREDES	Un	1

33	COLOC.PISO BALDOSA CALCAREA SOBRE BASE EXISTENTE	M2	216.6
34	DESMONTE ABERTURAS MADERA EXISTENTES Y COLOC.BALANCINES 1.5 X 1.2 – INCLUYE VIDRIOS	M2	14.4
35	COLOCACION PUERTAS MADERA NUEVAS	Un	1
36	MEJORAMIENTO INST.ELECTRICA.(COLOC.2 VT POR AULA)	Un	1
37	PINTURA EN GENERAL	Un	1
38	LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS	Un	1

Terminación de Aula, Barrio Santa Rosa, Distrito de Guayaibi

	REVOQUE		
39	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	68,60
40	**CONTRAPISO DE CASCOTES**	M2	128,00
41	**PISO DE BALDOSA GRANITICA BASE GRIS**	M2	128,00
42	**ZOCALO GRANITICO BASE GRIS**	M2	68,00
	ABERTURAS METALICAS		
43	A- VENTANA TIPO BALANCINES	UN	6,00
44	B- PUERTA METALICA DE 1,20X2,10	UN	2,00
	ALFEIZAR DE VENTANAS		
45	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	10,00
	PINTURAS		
46	A- DE MAMPOSTERIA A LA CAL	M2	128,60
47	B- DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	23,80
48	C- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	32,00
49	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	13,68
50	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	224,60
51	F- DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	172,00
52	G- DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	11,00
53	H- DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	172,00
54	**VIDRIOS DOBLES**	M2	13,68
	INSTALACION ELECTRICA		
55	A- BOCAS	UN	2,00
56	B- ARTEFACTOS ELECTRICOS	UN	2,00
	MOBILIARIO		
57	A- PIZARRON	UN	2,00
58	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	M2	130,00

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION LOCAL ESCOLAR
LOCAL: ESC.4119 SAN JUAN BAUTISTA
UBICACIÓN: Bº INMACULADA-PIRI PUCU-SAN PEDRO YCUAMANDYJU

Nº	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD
59	CONSTRUCCION PILARES HºAº CON BASE ZAPATAS 1.5 X 1.5 HºAº	M3	7
60	DESTECHADO-CAMBIO TEJAS 100%-TEJUELONES 50%-MADERAMEN 30%	M2	159.4
61	ENVARILLADO PAREDES AGRIETADAS	UN	1
62	MEJORAMIENTO INST.ELECTRICA CON COLOC.6 VT	UN	1
63	ENSANCHAMIENTO PIZARRONES	UN	1
64	PINTURA EN GENERAL	UN	1

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION LOCAL ESCOLAR
LOCAL: ESC.BAS. 1763 COL.NAC. VIRGEN LOURDES
UBICACIÓN: CAÑADA DE LOURDES - DISTRITO 25 DICIEMBRE

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
65	CARTEL OBRA	UN	
66	CAMBIO TEJAS 100%-TEJUELON 30%-INCLUYE DESMONTE MATERIAL EXISTENTE	M2	203.3
67	PILARES Y ZAPATAS HºAº-REFUERZO ESTRUCTURAL	M3	13
68	DESMONTE ABERTURAS MADERA Y COLOCACION BALANCINES METALICOS – INCLUYE VIDRIOS	M2	15
69	ARREGLO PAREDES-ENVARILLADO DE GRIETAS	UN	1
70	MEJORAMIENTO INSTALACION ELECTRICA-COLOCACION 2 VT CADA AULA	UN	1
71	PINTURA EN GENERAL(TECHO PAREDES, ABERTURAS)	UN	1
72	LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS	UN	1

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION LOCAL ESCOLAR
LOCAL: ESC.BAS. 3277
UBICACIÓN: MBOI'Y-DISTRITO 25 DICIEMBRE

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
73	CARTEL OBRA	UN	1
74	ENVARILLADO PAREDESY REFUERZO DE PAREDES	ML	40.6
75	ENVARILLADO PAREDES AGIETADAS	UN	1
76	PILARES Y ZAPATAS HºAº	M3	8
77	CAMBIO VENTANAS MADERA Y COLOCACION BALANCINES METALICOS – INCLUYE VIDRIOS	M2	12.6
78	CAMBIO PUERTAS MADERA	UN	1
79	COLOCACION BALDOSA CALCAREA EN AULAS Y GALERIA	M2	149.8
80	ZOCALO CALCAREO	ML	84
81	CONST,PILARES LAD.COMUN EN GALERIA	ML	19.6
82	CIELORRASO PVC	M2	149.8
83	MEJORAMIENTO INST.ELECTRICA(COLOC. 6 VT)	UN	1
84	GUARDA OBRA PERIMETRAL-0.50	ML	46.2
85	REVOQUE MURO NIVELACION PERIMETRAL	UN	1
86	REFUERZO FIJACION DE CHAPAS Y CAMBIO 30% CHAPAS ZINC.	UN	1
87	LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS	UN	1

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION LOCAL ESCOLAR-BLOQUE 1
LOCAL: ESC.6467-OLEGARIO NUÑEZ SAAVEDRA
UBICACIÓN: SAN RAMON-SAN VICENTE-DIST.GRAL.I.RESQUIN

Nº	**DESCRIPCION**	**UNIDADES**	**CANTIDAD**
88	CAMBIO TEJAS 100%-MADERAMEN Y TEJUELONES 50%	M2	150
89	CALCE CIMIENTO CON DADOS HºAº	UN	1
90	ENVARILLADO PAREDES AGRIETADAS	UN	1
91	MEJORAMIENTO INSTALACION ELECTRICA	UN	1
92	REPOSICION VIDRIOS DAÑADOS	UN	1
93	PINTURA EN GENERAL	UN	1

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION LOCAL ESCOLAR-BLOQUE 2
LOCAL: ESC.6467-OLEGARIO NUÑEZ SAAVEDRA
UBICACIÓN: SAN RAMON-SAN VICENTE-DIST.GRAL.I.RESQUIN

Nº	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD
94	CALCE CIMIENTO	UN	1
95	ENVARILLADO PAREDES AGRIETADAS	UN	1
96	MEJORAMIENTO INSTALACION ELECTRICA	UN	1
97	CAMBIO TEJAS Y TEJUELONES 50%	M2	150